積算用参考単価一覧表

工事名:令和6年度　上山崎橋橋梁補修工事　　単位:円

項　　目	仕　　様	単位	採用価格	備考
床版補強工	PVM工法(2方向炭素繊維シート)相当	m2	32,660	見積り
橋梁用伸縮装置	鋼製 60㎜ﾀｲﾌﾟ	m	285,200	見積り
鋼製地覆ｶﾊﾞｰ	ｽﾗｲﾄﾞ式　170W×477L×6t	組	68,200	見積り
樋付属ｺﾞﾑ管	二次止水ﾎｰｽφ19×5m　排水桝、ﾆｯﾌﾟﾙ付き	箇所	50,000	見積り
排水桝	SUS304　360㎜×250㎜	基	11,190	見積り
排水管	SUS304　φ200×0.5～1.2×1530　TSｽﾊﾟｲﾗﾙ直管	本	23,290	見積り
排水管取付金具	SUS304　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等含む	組	8,430	見積り
埋設型排水桝設置	ｼﾞｮｲﾝﾄﾄﾞﾚｰﾝ相当	箇所	21,030	見積り
床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ設置	SUS304　φ48.6	基	40,860	見積り
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ管設置	SUS304　φ20	m	3,730	見積り
固定金具	φ20用 SUS304 ｻﾄﾞﾙﾊﾞﾝﾄﾞ	個	620	見積り
水切り材設置	軟質PVC相当	m	2,259	見積り
橋梁用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C2-2B-4	m	47,650	見積り
伸縮目地材設置	ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾙ材	箇所	12,300	見積り
下地処理		m2	3,950	見積り
ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布	高分子系	m2	4,430	見積り
上塗	高分子系	m2	4,860	見積り
排水管撤去	SGPφ100	m	7,600	見積り
床面ｼｰﾄ張防護		m2	2,980	見積り
現場発生品処分	鋼材	t	9,900	見積り