積算用参考単価一覧表

工事名:令和6年度 津軽かんばい5号橋橋梁補修工事

単位:円

項目	仕様	単位	採用価格	備考
路面切削	As舗装版 W=1.0m級 t=5cm以下	m ²	4,836	見積り
転落(横断)防止柵	格子フェンス H=1100	m	50,600	見積り
橋梁用伸縮装置	鋼製楯型 伸縮量20mm	m	127,000	見積り
端部立上り	鋼製 伸縮量20mm	個	36,000	見積り
鋼製地覆カバープレート	鋼製 伸縮量20mm	個	85,400	見積り
二重止水材	SSタイプ 一般部用	個	63,000	見積り
ゴムホース	φ18	m	3,800	見積り
ホース止め金具	SUS430	個	4,300	見積り
排水管	ステンレス製排水管 φ152(L=0.95m)	本	46,000	見積り
床版水抜孔設置	SUS304 φ48.6	箇所	16,800	見積り
床版水抜孔	高機能床版排水パイプ相当	本	19,300	見積り
フレキシブル管設置	SUS304 φ20	m	1,130	見積り
フレキシブル管	SUS304 φ20	m	4,780	見積り
桁固定金具	φ20用(粘着貼付式)	個	2,660	見積り
水切り材設置	軟質PVC相当	m	819	見積り
水切り材	軟質PVC相当	m	1,440	見積り
ひび割れ注入工	エポキシ樹脂 アルファテック380相当	m	6,850	見積り
支承防錆	フッ素樹脂塗装 若返り工法相当	基	252,759	見積り
素地調整(橋梁塗装工)	1種ケレン マルチメディアアブラスト工法相当	m ²	14,409	見積り
素地調整(橋梁付属物塗装工)	1種ケレン マルチメディアアブラスト工法相当	m ²	18,011	見積り
プラスト養生費	W=6.0m L=15.0m	m ²	988	見積り
排水管撤去	SGP φ125A	m	7,000	見積り
現場発生品運搬	旧塗膜片 研削材廃材	t	110,000	見積り
現場発生品積込・荷卸	旧塗膜片 研削材廃材	t	82,500	見積り
現場発生品処分	旧塗膜片 研削材廃材	t	200,000	見積り
現場発生品処分	鋼材(買取)	t	9,900	見積り
仮設足場	側部足場+梯子型建枠足場(板張・シート張防護含む)	式	2,276,340	見積り
環境対策資機材費	クリーンルーム等	式	1,914,800	見積り
安全衛生保護具費	呼吸用保護具費	式	537,600	見積り