



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

堰根下線道路改築事業

堰根下線

令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

金 抜 き 設 計 書

(当初)

弘前市

SKH00

[illegible]

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線	旧安土町(仮設工務所)内収容	1/	1/
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事			

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

SKH00

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

SKH00

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工					
	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
埋戻し① 振動コンパクタ締め	90.000	m3			歩A・単A B単 1号
埋戻し② 振動ロータ締め	370.000	m3			歩A・単A B単 2号
埋戻し材機械投入	520.000	m3			歩A・単A B単 3号
土砂等運搬(仮置き場) DT10 t D=0.3km以下	520.000	m3			歩A・単A B単 4号
積込み(仮置き場)	520.000	m3			歩A・単A B単 5号
土砂等運搬(埋戻)	520.000	m3			歩A・単A B単 6号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬(残土)	90.000	m3			歩A・単A B単 7号
整地 残土受入地での作業	90.000	m3			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ 管体基礎工	1.000	式			
・ ・ 砕石基礎工	1.000	式			
基礎砕石 RC-40	103.000	m3			歩A・単A B単 9号
合 計					
・ 管体工	1.000	式			
・ ・ 強化プラスチック複合管布設工	1.000	式			
強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-4000L 受/挿	19.000	本			歩A・単A B単 10号
強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-2000L 受/挿	1.000	本			歩A・単A B単 11号
強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-4000L 受/PE	1.000	本			歩A・単A B単 12号
強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-2170L 挿/挿調整	1.000	本			歩A・単A B単 13号
強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-2104L 挿/挿調整	1.000	本			歩A・単A B単 14号
強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-1000L 挿/挿	1.000	本			歩A・単A B単 15号
強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-2800L 挿/PE	1.000	本			歩A・単A B単 16号
強化プラスチック複合管 FT-R T字管 φ600-75 受/受	1.000	本			歩A・単A B単 17号
強化プラスチック複合管 FT-R 曲管 φ600-290/290L 受/受	1.000	本			歩A・単A B単 18号
強化プラスチック複合管 FT-R 曲管 φ600-650/650L 受/受	1.000	本			歩A・単A B単 19号
鋼製継輪 鋼製継輪 φ600-700L (FRPM-FRPM)	2.000	本			歩A・単A B単 20号
埋設表示シート	93.000	m			歩A・単A B単 21号
合 計					
・ ・ 弁設置工	1.000	式			
空気弁据付工 (人力)	1.000	基			歩A・単A B単 22号
補修弁設置	1.000	個			歩A・単A B単 23号
フランジ付短管	1.000	本			歩A・単A B単 24号
合 計					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断	60	m			歩A・単A B単 25号
舗装版破碎	63	m ²			歩A・単A B単 26号
合 計					
・ ・ 運搬処理工	1.000	式			
殻運搬	4.400	m ³			歩A・単A B単 27号
殻処分	4.400	m ³			歩A・単A B単 28号
合 計					
・ ・ 既設管撤去工	1.000	式			
既設管切断	2.000	箇所			歩A・単A B単 29号
既設管撤去 FRPM管 φ600 4種	23.200	本			歩A・単A B単 30号
合 計					
・ ・ 既設管運搬処理工	1.000	式			
既設管運搬	15.000	m ³			歩A・単A B単 31号
既設管処分	5.300	ton			歩A・単A B単 32号
合 計					
・ ・ 空気弁撤去工	1.000	式			
空気弁撤去	1.000	式			歩A・単A B単 33号
合 計					
・ ・ 排水構造物復旧工	1.000	式			
BF再利用撤去工	80.300	m			歩A・単A B単 34号
BF再利用据付工	80.300	m			歩A・単A B単 35号
HP再利用撤去工	8.400	m			歩A・単A B単 36号
HP再利用据付工	8.400	m			歩A・単A B単 37号
L型擁壁再利用撤去工	29.000	m			歩A・単A B単 38号
L型擁壁再利用据付工	29.000	m			歩A・単A B単 39号
集水橋再利用撤去工	2.000	基			歩A・単A B単 40号
集水橋再利用据付工	2.000	基			歩A・単A B単 41号
合 計					
・ ・ 安全施設復旧工	1.000	式			
ガードレール再利用撤去工	9.000	m			歩A・単A B単 42号
ガードレール再利用据付工	9.000	m			歩A・単A B単 43号
合 計					
・ 道路復旧工	1.000	式			
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
	埋戻し① 振動コンパクタ締固め		m3		1.000	歩A 当たり算出
	振動コンパクタ締固め 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 2号 ***					
	埋戻し② 振動ロータ締固め		m3		1.000	歩A 当たり算出
	振動ロータ締固め 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 3号 ***					
	埋戻し材機械投入		m3		1.000	歩A 当たり算出
	積込(ルース) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 4号 ***					
	土砂等運搬(仮置き場) DT10 t D=0.3km以下		m3		1.000	歩A 当たり算出
	BH0.8m3 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 5号 ***					
	積込み(仮置き場)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	積込(ルース) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 6号 ***					
	土砂等運搬(埋戻)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	BH0.8m3 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 7号 ***					
	土砂等運搬(残土)		m3		1.000	歩A 当たり算出
	BH0.8m3 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3			S単 50号
	合 計					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	整地 残土受入地での作業		m3		1.000	歩A 当たり算出
	残土受入地での処理 残土受入れ地での処理,一,あり	1.000	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	基礎碎石 RC-40		m3		1.000	歩A 当たり算出
	碎石 振動コンパクタ 碎石・礫質土・粘性土,再生グラツシャツ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),タツパ,区分 I,なし,あり	1.000	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-4000L 受/挿		本		1.000	歩A 当たり算出
	φ600 内圧管3種 C型 受/挿 L=4000mm 直管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツク紋,なし,あり	1.000	本			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-2000L 受/挿		本		1.000	歩A 当たり算出
	φ600 内圧管3種 C型 受/挿 L=2000mm 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツク紋,なし,あり	1.000	本			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-4000L 受/PE		本		1.000	歩A 当たり算出
	φ600 内圧管3種 C型 受/PE L=4000mm 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツク紋,なし,あり	1.000	本			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-2170L 挿/挿調整		本		1.000	歩A 当たり算出
	φ600 内圧管3種 C型 挿/挿調整 L=2170mm 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツク紋,なし,あり	1.000	本			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-2104L 挿/挿調整		本		1.000	歩A 当たり算出
	φ600 内圧管3種 C型 挿/挿調整 L=2104mm 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツク紋,なし,あり	1.000	本			S単 28号
	合 計					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-1000L 挿/挿		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ600 内圧管3種 C型 挿/挿 L=1000mm 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツカ紋,なし,あり	1.000	本			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	強化プラスチック複合管 FRPM管 φ600-2800L 挿/PE		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ600 内圧管3種 C型 挿/PE L=2800mm 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツカ紋,なし,あり	1.000	本			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	強化プラスチック複合管 FT-R T字管 φ600-75 受/受		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	T字管(防護工不要タイプ) φ600×φ75分岐75mm 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツカ紋,なし,あり	1.000	本			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	強化プラスチック複合管 FT-R 曲管 φ600-290/290L 受/受		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	曲管(防護工不要タイプ) 10° 06' 12" 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツカ紋,なし,あり	1.000	本			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	強化プラスチック複合管 FT-R 曲管 φ600-650/650L 受/受		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	曲管(防護工不要タイプ) 40° 14' 20" 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツカ紋,なし,あり	1.000	本			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	鋼製継輪 鋼製継輪 φ600-700L (FRPM-FRPM)		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ600 FRPM管接続用 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バツカ紋,なし,あり	1.000	本			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	埋設表示シート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	B=150mm タプル	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 22号 ***					
	空気弁据付工 (人力)		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁 φ75	1.000	個			S単 16号
	空気弁人力据付 75mm, 急排空気弁, あり	1.000	基			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 23号 ***					
	補修弁設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	ボート式補修弁 (レバー式) φ75×100L 7.5K, ,	1.000	個			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 24号 ***					
	フランジ付短管		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	φ75×650H	1.000	本			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 25号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	As舗装版 t=7cm アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 26号 ***					
	舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	As舗装版 t=7cm アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1.000	m ²			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 27号 ***					
	殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	As殻 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下	1.000	m ³			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 28号 ***					
	殻処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton			S単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 29号 ***					
	既設管切断		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	FRPM管 4種 φ600 600mm,あり	1.000	箇所			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 30号 ***					
	既設管撤去 FRPM管 φ600 4種		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	既設管撤去 FRPM管 4種 φ600	1.000	本			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 31号 ***					
	既設管運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	FRPM管 4種 φ600 標準,ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km 以下	1.000	m3			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 32号 ***					
	既設管処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 33号 ***					
	空気弁撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	既設空気弁撤去工 9号空気弁	1.000	基			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 34号 ***					
	BF再利用撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	制約無,再利用撤去を行う BF350 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㄱ,ㄴ,再利用撤去を行なう	1.000	m			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 35号 ***					
	BF再利用据付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	制約無,再利用撤去を行わない,基礎砕石無 BF350 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㄱ,ㄴ,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 22号
	合 計					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単一 36号 ***					
	HP再利用撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	HP500 撤去,500mm,-,あり	1.000	m			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 37号 ***					
	HP再利用掘付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	HP500 掘付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),あり,外圧管1種	1.000	m			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 38号 ***					
	L型擁壁再利用撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	H1750 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	0.500	m			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 39号 ***					
	L型擁壁再利用掘付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	基礎砕石有 均コンクリート有 H1750 1.0mを超え2.0m以下,有り,有り,あり	1.000	m			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 40号 ***					
	集水橋再利用撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水橋再利用撤去工 800×800×1800 参考重量5123kg	0.510	基			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 41号 ***					
	集水橋再利用掘付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	集水橋再利用掘付工 基礎砕石無 800×800×1800 参考重量5123kg	1.000	基			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 42号 ***					
	ガードレール再利用撤去工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中埋込用,A3・B3・C2-3E,受けない,無し	1.000	m			S単 63号
	合 計					
	単 価					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 43号 ***					
	ガードレール再利用据付工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C2-3E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する	1.000	m			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 44号 ***					
	下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	RC-40 t=54cm 540mm, 3層施工, 砕石, あり, 再生クワッシャー RC-40	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 45号 ***					
	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	再生密粒度As (13) t=3cm 1.4m以上3.0m以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m ³), プライムコート 各種, あり, 再生密粒度アスコ (13)	1.000	m ²			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 46号 ***					
	砂利舗装工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	RC-40 t=10cm 2.5m以上 再生クワッシャー, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし	1.000	m ²			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 47号 ***					
	たて込み簡易土留		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	掘削・たて込み・引拔 1.5<H≤2.0 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80 (平0.60) 2.9t吊, 1.81m, 1.69m, あり	1.000	m			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 48号 ***					
	たて込み簡易土留		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	掘削・たて込み・引拔 2.0<H≤2.5 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80 (平0.60) 2.9t吊, 1.81m, 2.21m, あり	1.000	m			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 49号 ***					
	たて込み簡易土留		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	掘削・たて込み・引拔 3.0<H≤3.5 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80 (平0.60) 2.9t吊, 1.81m, 3.29m, あり	1.000	m			S単 45号
	合 計					
	単 価					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 50号 ***					
	たて込み簡易土留材質料		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t〔賃料〕	18.000	m ² 供用日			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
	たて込み簡易土留材質料		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t〔賃料〕	4.000	m ² 供用日			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 52号 ***					
	たて込み簡易土留材質料		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0t〔賃料〕	5.000	m ² 供用日			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 53号 ***					
	たて込み簡易土留 修理損耗費		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 〔修理費〕	2.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 54号 ***					
	排水ポンプ 作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 4, 作業時排水, 0以上～6未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所			S単 41号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所			S単 42号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 39号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 55号 ***					
	人力除雪		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	人力除雪	1.000	工事			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 56号 ***					
	建込み簡易土留運搬費 深さ3.5m 掘削幅3m未満(t/セット)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	距離10kmまで 往復 復路のみ冬期割増無 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込	1.000	ton			S単 46号

[illegible]

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	振動コンパクタ締め		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	振動ロー締め		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分			夜間制約作業時間:0.0		
	振動ロー[ハットゲート式] 質量0.8~1.1t	1.440	日			
	軽油 バトール給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 4号 ***					
	たて込み簡易土留		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t [賃料]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設賃料コード			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)仮設材規格	(H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0t [賃料]	1.000	m ² 供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 5号 ***					
	たて込み簡易土留		m ² 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6t [賃料]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線				
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事				

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	(H)2.5×(B)3.0m未満 14. . .		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t [賃料]	1.000	m ³ 供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 6号 ***					
	たて込み簡易土留		m ³ 供用日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	(H)3.5×(B)3.0m未満 23. . .		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t [賃料]	1.000	m ³ 供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 7号 ***					
	たて込み簡易土留		m ³		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 仮設賃料コード 2) 仮設材規格 3) 単価の入力	(H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 . .		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	たて込み簡易土留 (H)1.5~3.5m×(B)3.0m未満 [修理費]	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 10号 ***					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 11号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 12号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 13号 ***					
	配管工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	配管工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	配管工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 14号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	交通誘導警備員B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 15号 ***					
	埋設標識シート		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	埋設標識シート B=150 ボリエレンクス 2倍,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	埋設標識シート B=150 ボリエレンクス 2倍	1.000	m			
						算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単一 16号 ***					
	水道用急速空気弁φ75		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用急速空気弁φ75 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	水道用急速空気弁φ75	1.000	個			
						算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単一 17号 ***					
	ボール式補修弁(バール式)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボール式補修弁(バール式) φ75×100L 7.5K,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	ボール式補修弁(バール式) φ75×100L 7.5K	1.000	個			
						算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単一 18号 ***					
	φ75×650H		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	φ75×650H ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	φ75×650H	1.000	本			
						算出数量 1.000 各単位
	合 計					
	単 価					
	*** S単一 19号 ***					
	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルト塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力			夜間制約作業時間:0.0		
	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton			

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 20号 ***					
	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	廃ブラ		夜間制約作業時間:0.0		
	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 21号 ***					
	制約無,再利用撤去を行う BF350		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なう -		夜間制約作業時間:0.0		
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 22号 ***					
	制約無,再利用撤去を行わない,基礎碎石無 BF350		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し		夜間制約作業時間:0.0		
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 23号 ***					
	碎石 振動コンパクタ		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	バイブライン基礎 碎石・礫質土・粘性土,再生クラッシュ RC-40,山積0.80m3(平積0.60m3),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ｸﾝﾍﾞ, 区分Ⅰ, なし, あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分 2)材料区分 3)ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ規格 4)締固め機械	砕石・礫質土・粘性土 再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 山積0.80m3(平積0.60m3) ｸﾝﾍﾞ				
	5)締固め区分 6)単価0円区分(基礎材) 7)長期割引単価区分(賃料機械)	区分Ⅰ なし				
	再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 40～0mm	12.000	m3			
	土木一般世話役	0.360	人			
	普通作業員	1.260	人			
	特殊作業員	0.340	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	4.200	L			
	運転手 (特殊)	0.050	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
	φ600 内圧管3種 C型 受/挿 L=4000mm		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 直管, 4.0m管 内圧管, 600mm, 3種, ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ, なし, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分 (mm) 4)管種区分 5)機械区分 6)短管・異形管の単価(円/本) 7)単価0円区分(強化ﾌﾗｽﾁｯｸ複合管) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)	直管 4.0m管 内圧管 600mm 3種 ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	強化ﾌﾗｽﾁｯｸ複合管 3種 径600 長3m<L≤4m(内圧管)	10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			
	ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 25号 ***					
	φ600 内圧管3種 C型 受/挿 L=2000mm		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, 4.0m管 内圧管, 600mm, 3種, ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ, なし, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管区分 2)管形区分 3)管径区分 (mm) 4)管種区分 5)機械区分 6)短管・異形管の単価(円/本) 7)単価0円区分(強化ﾌﾗｽﾁｯｸ複合管) 8)長期割引単価区分 (賃料機械)	短管・異形管 4.0m管 内圧管 600mm 3種 ﾊﾞｯｸﾌｵﾙ なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	強化ﾌﾗｽﾁｯｸ複合管異形管	10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			
	パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油 バトロール給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 26号 ***					
	φ600 内圧管3種 C型 受/PE L=4000mm		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,パッキン,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	600mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管種区分	3種				
	5)機械区分	パッキン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)					
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			
	パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油 バトロール給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 27号 ***					
	φ600 内圧管3種 C型 挿/挿調整 L=2170mm		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,パッキン,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分 (mm)	600mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管種区分	3種				
	5)機械区分	パッキン				
	6)短管・異形管の単価(円/本)					
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			
	パッキン[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準パケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油 バトロール給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		本			
	*** S単一 28号 ***					
	φ600 内圧管3種 C型 挿/挿調整 L=2104mm		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, 4.0m管 内圧管, 600mm, 3種, パック材, なし, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 管形区分	4.0m管 内圧管		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	600mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 管種区分	3種				
	5) 機械区分	パック材				
	6) 短管・異形管の単価(円/本)					
	7) 単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			
	パック材[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油					
	バトリール給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 29号 ***					
	φ600 内圧管3種 C型 挿/挿 L=1000mm		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, 4.0m管 内圧管, 600mm, 3種, パック材, なし, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 管形区分	4.0m管 内圧管		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	600mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 管種区分	3種				
	5) 機械区分	パック材				
	6) 短管・異形管の単価(円/本)					
	7) 単価0円区分(強化プラスチック複合管)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	強化プラスチック複合管異形管					
		10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			
	パック材[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油					
	バトリール給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 30号 ***					
	φ600 内圧管3種 C型 挿/PE L=2800mm		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管, 4.0m管 内圧管, 600mm, 3種, パック材, なし, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	2) 管形区分	4.0m管 内圧管		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 管径区分 (mm)	600mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 管種区分	3種				

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)機械区分					
	6)短管・異形管の単価(円/本)					
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油					
	バトリール給油	69.000	L			
	運転手(特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 31号 ***					
	T字管(防護工不要タイプ) φ600×φ75分岐フランジ		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バックホ,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管種区分	3種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)					
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油					
	バトリール給油	69.000	L			
	運転手(特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単一 32号 ***					
	曲管(防護工不要タイプ) 10° 06' 12"		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化プラスチック複合管機械布設(たて込み簡易土留) 短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,バックホ,なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)管形区分	4.0m管 内圧管		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm)	600mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管種区分	3種				
	5)機械区分	バックホ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)					
	7)単価0円区分(強化プラスチック複合管)					
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	強化プラスチック複合管異形管	10.000	本			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	土木一般世話役	0.290	人			
	特殊作業員	0.870	人			
	普通作業員	1.870	人			

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 33号 ***					
	曲管(防護工不要ﾀｲﾌﾟ) 40° 14' 20"		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	超勤時間:0.0
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上	制約作業時間:0.0
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	4.0m管 内圧管				
	3)管径区分 (mm)	600mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管種区分	3種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)					
	7)単価0円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管異形管	10.000	本			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	土木一般世話役					
		0.290	人			
	特殊作業員					
		0.870	人			
	普通作業員					
		1.870	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 34号 ***					
	φ600 FRPM管接続用		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管機械布設(たて込み簡易土留)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	超勤時間:0.0
	短管・異形管,4.0m管 内圧管,600mm,3種,ﾊﾞｯｸﾙ,なし,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上	制約作業時間:0.0
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管形区分	4.0m管 内圧管				
	3)管径区分 (mm)	600mm		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管種区分	3種				
	5)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	6)短管・異形管の単価(円/本)					
	7)単価0円区分(強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管)	なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管異形管	10.000	本			
	諸雑費					
	0.1%	0.001				
	土木一般世話役					
		0.290	人			
	特殊作業員					
		0.870	人			
	普通作業員					
		1.870	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.610	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.440	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 35号 ***					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FRPM管 4種 φ600		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	管切断(FRPM管) 600mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)管径区分(mm) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	600mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	パイプカッター	0.130	日			
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.260	人			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 36号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	空気弁人力据付 75mm,急排空気弁,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)口径区分(mm) 2)種別区分	75mm 急排空気弁		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分(空気弁)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	水道用急速空気弁 (FC製 合成樹脂塗装) 7.5K 径75 ホール式補修弁(径75×150mm)含む	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役	0.190	人			
	特殊作業員	0.280	人			
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単一 37号 ***					
	RC-40 t=10cm 2.5m以上		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシュン RC-40		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシュン RC-40 40～0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間			
	軽油 バトロール給油	15.000	L			
	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 38号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)機械区分	ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型)		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)規格	25ton吊り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単一 39号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	釜場掘削・設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間			
	運転手(特殊)	0.100	人			
	軽油					
	バトリル給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 40号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間			
	運転手(特殊)	0.060	人			
	軽油					
	バトリル給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 41号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	4.作業時排水、0以上～6未満、発動発電機、あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)運転日数	4		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[G駆動・～低騒音型]					
	定格容量2kva	4.400	日			

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	38.000	L			
	特殊作業員	0.560	人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単一 42号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単一 43号 ***					
	掘削・たて込み・引拔 1.5<H≤2.0		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80 (平0.60) 2.9t吊, 1.81m, 1.69m, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 掘削幅区分 2) 最大掘削深区分 3) 規格区分 (バックホ)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80 (平0.60) 2.9t吊		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 掘削幅 5) 掘削深 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1.81m 1.69m				
	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.620	日			
	軽油 バトリック給油	36.000	L			
	運転手 (特殊)	0.410	人			
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.410	人			
	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.410	人			
	普通作業員 掘削・たて込み作業	0.830	人			
	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.390	日			
	軽油 バトリック給油	23.000	L			
	運転手 (特殊)	0.260	人			
	土木一般世話役 引拔作業	0.260	人			
	特殊作業員 引拔作業	0.260	人			
	普通作業員 引拔作業	0.520	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 44号 ***					
	掘削・たて込み・引拔 2.0<H≤2.5		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下, 6mまで, 山0.80 (平0.60) 2.9t吊, 1.81m, 2.21m, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 掘削幅区分 2) 最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙ)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅	1.81m				
	5)掘削深	2.21m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.800	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	47.000	L			
	運転手(特殊)	0.530	人			
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.530	人			
	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.530	人			
	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.070	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.490	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	29.000	L			
	運転手(特殊)	0.320	人			
	土木一般世話役 引抜作業	0.330	人			
	特殊作業員 引抜作業	0.330	人			
	普通作業員 引抜作業	0.660	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 45号 ***					
	掘削・たて込み・引抜 3.0<H≤3.5		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.81m,3.29m,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ﾊﾞｯｸﾙ) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 1.81m 3.29m				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.190	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	69.000	L			
	運転手(特殊)	0.780	人			
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.790	人			
	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.790	人			
	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.590	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.750	日			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	44.000	L			
	運転手(特殊)	0.490	人			
	土木一般世話役 引抜作業	0.500	人			
	特殊作業員 引抜作業	0.500	人			
	普通作業員 引抜作業	1.000	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 46号 ***					
	距離10kmまで 往復 復路のみ冬期割増無		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分			夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 47号 ***					
	距離10kmまで 往復 復路のみ冬期割増有		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	以外),積込・取卸,0.2,0.0			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.2				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	輸送費割増料金	0.200				
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 48号 ***					
	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単一 49号 ***					
	BH0.8m3		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	し,0.3km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 50号 ***					
	BH0. 8m3		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5. 5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	
				夜間制約作業時間:0. 0		
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5. 5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
	FRPM管 4種 φ600		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	
				夜間制約作業時間:0. 0		
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾌｫﾝ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49. 5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 52号 ***					
	残土受入地での処理		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	
				夜間制約作業時間:0. 0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 53号 ***					
	H1750		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	
				夜間制約作業時間:0. 0		
	1) プレキャスト擁壁高さ 2) 基礎碎石の有無 3) 均しコンクリートの有無 4) 長期割引単価区分	1. 0mを超え2. 0m以下 有り 有り				
	単 価		m			
	*** S単ー 54号 ***					
	基礎碎石有 均コンクリート有 H1750		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP プレキャスト擁壁設置 1. 0mを超え2. 0m以下, 有り, 有り, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0	
				深夜時間:0. 0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0. 0	
				夜間制約作業時間:0. 0		

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)ブレイクスト擁壁高さ 2)基礎砕石の有無 3)均しコンクリートの有無 4)長期割引単価区分	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り				
	単 価		m			
	*** S単一 55号 ***					
	As殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D/D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 56号 ***					
	As舗装版 t=7cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単一 57号 ***					
	As舗装版 t=7cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単一 58号 ***					
	HP500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 撤去,500mm,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分	撤去 500mm -				
	単 価		m			
	*** S単一 59号 ***					

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	HP500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),あり,外圧管1種			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 500mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S単一 60号 ***					
	RC-40 t=54cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 540mm,3層施工,砕石,あり,再生クワッシャー RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	540mm 3層施工 砕石 再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単一 61号 ***					
	再生密粒度As (13)t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生密粒度アスコン (13)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上3.0m以下 30mm アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³) プライムコート 各種 再生密粒度アスコン (13)				
	単 価		m ²			
	*** S単一 62号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C2-3E,21m未満,一,無し,直線部,直支柱,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格 3)施工規模 4)時間的制約 5)夜間作業 6)施工区分 7)支柱区分 8)材料費の控除	土中建込 塗装品C2-3E 21m未満 一 無し 直線部 直支柱 する		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	ガードレール設置 (土中建込)耐雪 塗装品C2-3E	1.600	m			
	ガードレール (耐雪型) 路側用 塗装品 Gr-C2 一3E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 63号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

[illegible]

事業名	堰根下線道路改築事業 堰根下線
工事名	令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

工事別工事名:令和6年度 堰根下線農業用水管移設工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単一 1号 ***					
	既設管撤去		本		10.000 本	歩A 当たり算出
	FRPM管 4種 φ600					
	土木一般世話役	0.170	人			S単 9号
	特殊作業員	0.520	人			S単 10号
	普通作業員	1.120	人			S単 11号
	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.970	日			S単 3号
	軽油	41.000	L			
	バトリール給油					
	運転手 (特殊)	0.860	人			S単 12号
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** T単一 2号 ***					
	既設空気弁撤去工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	9号空気弁					
	配管工	0.090	人			[1] S単 13号
	普通作業員	0.190	人			[2] S単 11号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2])	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** T単一 3号 ***					
	B=150mm ダブール		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	埋設標識シート B=150 ポリエチレンクロス 2倍,,	100.000	m			S単 15号
	普通作業員	0.400	人			S単 8号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単一 4号 ***					
	集水枡再利用撤去工		基		10.000 基	歩A 当たり算出
	800×800×1800 参考重量5123kg					
	土木一般世話役	1.200	人			[1] S単 9号
	特殊作業員	3.700	人			[2] S単 10号
	普通作業員	3.300	人			[3] S単 11号
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] ラフレックレン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, あり	1.000	日			[4] S単 38号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3]+[4])	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 基
	単 価		基			
	*** T単一 5号 ***					
	集水枡再利用据付工		基		10.000 基	歩A 当たり算出
	基礎砕石無 800×800×1800 参考重量5123kg					

[illegible]