

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総 括 表									
A.中学校新築工事			1	式							内訳書のとおり
B.公共施設新築工事			1	式							内訳書のとおり
C.屋外倉庫棟1新築工事			1	式							内訳書のとおり
D.既存屋内運動場改修工事			1	式							内訳書のとおり
E.外構工事			1	式							内訳書のとおり
F.部室棟他解体工事			1	式							内訳書のとおり
直接工事費計											
共通仮設費			1	式							
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費等			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×10%

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
A.中学校新築工事											
1.電灯設備	I	電灯幹線設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	電灯分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
	III	防災照明分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
	IV	コンセント分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
2.動力設備	I	動力幹線設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	動力分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
3.電熱設備			1	式							内訳明細書のとおり
4.太陽光発電設備			1	式							内訳明細書のとおり
5.構内情報通信網設備			1	式							内訳明細書のとおり
6.構内交換設備			1	式							内訳明細書のとおり
7.情報表示設備			1	式							内訳明細書のとおり
8.映像・音響設備	I	多目的スペース	1	式							内訳明細書のとおり
	II	音楽室	1	式							内訳明細書のとおり
	III	桜花ホール	1	式							内訳明細書のとおり
	IV	映像設備	1	式							内訳明細書のとおり
9.拡声設備			1	式							内訳明細書のとおり
10.誘導支援設備	I	インターホン設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	トイレ等呼出設備	1	式							内訳明細書のとおり

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	Ⅲ	防犯用インカム設備	1	式							内訳明細書のとおり
11.テレビ共同受信設備			1	式							内訳明細書のとおり
12.監視カメラ設備			1	式							内訳明細書のとおり
13.防犯・入退室管理設備	I	防犯設備	1	式							内訳明細書のとおり
	Ⅱ	入退室管理設備	1	式							内訳明細書のとおり
14.火災報知設備	I	自動火災報知設備	1	式							内訳明細書のとおり
	Ⅱ	自動閉鎖設備	1	式							内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.電灯設備	I	電灯幹線設備									
電線管		E63 隠ぺい 材工共	12	m							
電線管		E75 隠ぺい 材工共	12	m							
電線管		ZG54 隠ぺい 材工共	9	m							
電線管		ZG82 隠ぺい 材工共	9	m							
ケーブル		EM-CET 22sq ラック 材工共	138	m							
ケーブル		EM-CET 38sq ラック 材工共	149	m							
ケーブル		EM-CET 60sq ラック 材工共	233	m							
ケーブル		EM-CET 100sq ラック 材工共	176	m							
ケーブル		EM-CET 150sq ラック 材工共	236	m							
ケーブル		EM-CET 200sq ラック 材工共	544	m							
ケーブル		EM-CET 38sq 管内 材工共	9	m							
ケーブル		EM-CET 60sq 管内 材工共	12	m							
ケーブル		EM-CET 100sq 管内 材工共	12	m							
ケーブル		EM-CET 150sq 管内 材工共	9	m							
ケーブル		EM-CET 22sq FEP内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-CET 38sq FEP内 材工共	15	m							
ケーブル		EM-CET 60sq FEP内 材工共	36	m							
ケーブル		EM-CET 100sq FEP内 材工共	28	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ケーブル		EM-CET 150sq FEP内 材工共	36	m							
ケーブル		EM-CET 200sq FEP内 材工共	30	m							
電灯分電盤		1L-S	1	面							
電灯分電盤設置費		1L-S	1	面							
電灯分電盤		1L-1	1	面							
電灯分電盤設置費		1L-1	1	面							
電灯分電盤		2L-1	1	面							
電灯分電盤設置費		2L-1	1	面							
電灯分電盤		3L-1	1	面							
電灯分電盤設置費		3L-1	1	面							
電灯分電盤		1LP-2	1	面							
電灯分電盤設置費		1LP-2	1	面							
電灯分電盤		2LP-2	1	面							
電灯分電盤設置費		2LP-2	1	面							
電灯分電盤		3LP-2	1	面							
電灯分電盤設置費		3LP-2	1	面							
電灯分電盤		3L-3	1	面							
電灯分電盤設置費		3L-3	1	面							
電灯分電盤		2L-K	1	面							
電灯分電盤設置費		2L-K	1	面							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
電灯分電盤		3L-R	1	面							
電灯分電盤設置費		3L-R	1	面							
電灯分電盤		3L-G	1	面							
電灯分電盤設置費		3L-G	1	面							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	Ⅱ	電灯分岐設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	236	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	111	m							
電線管		PF28 隠ぺい 材工共	43	m							
電線		EM-IE 1.6×1 PF内 材工共	69	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-2C PF内 材工共	135	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	131	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	54	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-2C ころがし 材工共	416	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-3C ころがし 材工共	3,863	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	2,076	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	378	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-1P PF内 材工共	150	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-1P ころがし 材工共	561	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-1P ラック 材工共	51	m							
LED照明器具		A0: 2000lm 材工共	52	個							
LED照明器具		A1: LSS1-2-30 LN 材工共	9	個							
LED照明器具		A2: LSS1-4-30 LN 材工共	371	個							
LED照明器具		A3: LSS1-4-37 LN 材工共	101	個							
LED照明器具		A4: 2150lm 防湿型 材工共	78	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
LED照明器具		A6: 3200lm 調光 材工共	72	個							
LED照明器具		B1: LSS9-4-30 LN 材工共	13	個							
LED照明器具		B2: LSS9-4-48 LN 材工共	38	個							
LED照明器具		B3: LSS9MP/RP-4-30 LN 材工共	3	個							
LED照明器具		C2: LSS13-4-62 LN 材工共	12	個							
LED照明器具		D1: LSS7-4-38 LN 材工共	98	個							
LED照明器具		D2: LSS7-4-56 LN 材工共	52	個							
LED照明器具		E: LSS6-4-48 LN 材工共	32	個							
LED照明器具		E2: LSS6-4-65 LN 材工共	6	個							
LED照明器具		F1: LRS6-4-23 LN 材工共	137	個							
LED照明器具		F2: LRS6-4-48 LN 材工共	62	個							
LED照明器具		F3: LRS6-4-48 LX調光 材工共	6	個							
LED照明器具		F4: LRS6-4-65 LN 材工共	40	個							
LED照明器具		F5: LRS6-4-65 LX調光 材工共	8	個							
LED照明器具		G: 5500lm 材工共	12	個							
LED照明器具		H: LRS15-6-110 LX調光 材工共	3	個							
LED照明器具		I1: LRS1-08 LN 材工共	142	個							
LED照明器具		I2: LRS1-17 LN 材工共	30	個							
LED照明器具		J: 1380lm 調光 材工共	3	個							
LED照明器具		M: 2550lm 材工共	41	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
LED照明器具		N: 810lm 材工共	1	個							
LED照明器具		P: LDS1-LRS1-05 LN 材工共	15	個							
LED照明器具		R: LSS13-4-29 LN 材工共	12	個							
LED照明器具		S: 690lm 防湿・防雨型 材工共	1	個							
LED照明器具		T: 2292lm 材工共	3	個							
LED照明器具		U: 400lm 調光 材工共	12	個							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	270	個							
金属製アウトレットボックス		大深 ボンド共 材工共	36	個							
金属製スイッチボックス		3個用 ボンド共 材工共	2	個							
金属製コンクリートボックス		中深 材工共	9	個							
プルボックス(ケーブル結線用)		SS-C形 200×200×100 錆止め塗装 材工共	53	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1 ネーム付 材工共	34	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×2 ネーム付 材工共	11	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×3 ネーム付 材工共	4	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×4 ネーム付 材工共	15	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×5 ネーム付 材工共	4	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1PL15A×1 ネーム付 材工共	5	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1+1PL15A×1 ネーム付 材工共	11	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×2+1PL15A×1 ネーム付 材工共	3	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×4+1PL15A×1 ネーム付 材工共	2	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×5+1PL15A×2 ネーム付 材工共	1	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		3W15A×1 ネーム付 材工共	7	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		3W15A×2 ネーム付 材工共	2	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1+3W15A×1 ネーム付 材工共	1	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×2+3W15A×1 ネーム付 材工共	1	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1+3W15A×2 ネーム付 材工共	2	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		3W15A×1+1PL15A×1 ネーム付 材工共	6	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		3W15A×2+1PL15A×1 ネーム付 材工共	1	個							
LED調光器(金属プレート付)		材工共	4	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		1L 材工共	1	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		2L 材工共	23	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		3L 材工共	3	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		5L 材工共	2	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		6L 材工共	6	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		7L 材工共	3	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		10L 材工共	1	個							
パターン・グループスイッチ		12L 材工共	1	個							
小型アドレス設定器		材のみ	1	個							
防水スイッチ		1P15A×1 材工共	1	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		親機 DS1-N 材工共	24	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
熱線式自動スイッチ用センサ		親機 DS1-A 材工共	15	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		親機 換気扇遅れ端子付 材工共	5	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		子機 換気扇接続端子付 材工共	12	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		子機 広角型 材工共	62	個							
操作器		1回路 切-自動-連続 材工共	17	個							
操作器		2回路 切-自動-連続 材工共	12	個							
鍵付ガードプレート		材工共	29	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15A×1 抜止め 材工共	5	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×1 材工共	25	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	115	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	Ⅲ	防災照明分岐設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	47	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	1	m							
電線		EM-IE 1.6×1 PF内 材工共	182	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	1	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	4	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	18	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	8	個							
タンブラススイッチ(金属プレート付)		1P15A×1 ネーム付 材工共	1	個							
LED階段灯		b: LDS1-K1-LBF11 材工共	7	個							
誘導標識		避難口 材工共	40	枚							
誘導標識		通路 材工共	34	枚							
点検リモコン		材のみ	1	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	3	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	IV	コンセント分岐設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	642	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	1,589	m							
電線		EM-IE 1.6×1 PF内 材工共	642	m							
電線		EM-IE 2.0×1 PF内 材工共	1,284	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	953	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	4,577	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	1,589	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	561	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×1 材工共	52	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×2 材工共	388	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15A×1 ET×1 材工共	43	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15A×2 ET×1 材工共	16	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P20AE×1 250V 材工共	3	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×1 抜止め 材工共	43	個							
リーラーコンセント		2P15AE×2 抜止め 材工共	9	個							
防雨コンセント		2P15A×2 ET×1 抜止め 材工共	3	個							
フロアコンセントスクエアL		2P15AE×2 LAN×1 材工共	3	個							
フロアコンセントスクエアL		2P15AE×2 TEL×1,LAN×1 材工共	3	個							
フロアコンセントスクエア		2P15AE×2 材工共	16	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
OAタップ		2P15AE×4 コード3m 材工共	17	個							
ハーネスジョイントボックス			9	個							
ハーネスジョイントボックス施工費			9	個							
ノズルプレート		角型 金属製 材工共	18	枚							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	109	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.動力設備	I	動力幹線設備									
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	29	m							
電線管		E39 隠ぺい 材工共	5	m							
電線管		E51 露出 材工共	6	m							
電線管		G82 隠ぺい 材工共	5	m							
電線管		G104 隠ぺい 材工共	6	m							
電線管		ZG42 隠ぺい 材工共	10	m							
電線管		ZG28 露出 材工共	34	m							
電線		EM-IE 5.5sq 管内 材工共	90	m							
電線		EM-IE 8sq 管内 材工共	41	m							
電線		EM-IE 14sq 管内 材工共	212	m							
電線		EM-IE 22sq 管内 材工共	206	m							
電線		EM-IE 38sq 管内 材工共	855	m							
電線		EM-IE 150sq 管内 材工共	34	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-3C ラック 材工共	84	m							
ケーブル		EM-CET 14sq ラック 材工共	236	m							
ケーブル		EM-CET 150sq ラック 材工共	275	m							
ケーブル		EM-CET 325sq ラック 材工共	366	m							
ケーブル		EM-CET 14sq 管内 材工共	5	m							
ケーブル		EM-CET 150sq 管内 材工共	5	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ケーブル		EM-CET 325sq 管内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-CET 14sq FEP内 材工共	15	m							
ケーブル		EM-CET 150sq FEP内 材工共	23	m							
ケーブル		EM-CET 325sq FEP内 材工共	30	m							
ケーブル		EM-FP-C 22sq-3C 管内 材工共	15	m							
ケーブル		EM-FP-C 22sq-3C FEP内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-FP-C 22sq-3C ラック 材工共	72	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-2C ラック 材工共	768	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-2C PF内 材工共	29	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-2C FEP内 材工共	23	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-2C 管内 材工共	26	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-6C ラック 材工共	59	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-6C FEP内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-6C 管内 材工共	9	m							
ブルボックス		SS形 400×400×400 WP-SUS 材工共	1	個							
動力盤		RP-1	1	面							
動力盤設置費		RP-1	1	面							
警報盤		6L	1	面							
警報盤設置費		6L	1	面							
ケーブルラック		Z35-600B 1段目 材工共	3	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ケーブルラック		Z35-800B 1段目 材工共	113	m							
ケーブルラック		Z35-800B 2段目以降 材工共	12	m							
ケーブルラック		Z35-1000B 1段目 材工共	3	m							
セパレータ		Z35 A形用 材工共	3	m							
セパレータ		Z35 B形用 材工共	113	m							
ケーブルラック		ZM-400A 1段目 材工共	198	m							
ケーブルラック		ZM-600A 1段目 材工共	146	m							
ケーブルラック		ZM-800A 1段目 材工共	25	m							
ケーブルラック		ZM-1000B 1段目 材工共	41	m							
セパレータ		ZM A形用 材工共	369	m							
セパレータ		ZM B形用 材工共	34	m							
ケーブルラック耐震金具		材工共	1	式							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW400用 壁 材工共	6	か所							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW600用 壁 材工共	3	か所							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW800用 壁 材工共	1	か所							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW1000用 壁 材工共	1	か所							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW400用 床 材工共	1	か所							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW600用 床 材工共	4	か所							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW800用 床 材工共	2	か所							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW1000用 床 材工共	2	か所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
接地極工事		EA・D: 14φ×1.5m～3連-2組 材工共	1	か所							
接地極工事		EB: 14φ×1.5m×2 材工共	1	か所							
接地極工事		EC: 14φ×1.5m～3連-2組 材工共	1	か所							
接地極工事		EEL(ELB): 14φ×1.5m 材工共	1	か所							
接地極工事		ELL(SPD): 14φ×1.5m～3連-2組 材工共	1	か所							
接地極工事		Eo: 10φ×1.0m 材工共	2	か所							
接地極埋設標		金属製 材工共	5	枚							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.動力設備	Ⅱ	動力分岐設備									
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	24	m							
電線管		ZG54 露出 材工共	2	m							
電線管		ZG70 露出 材工共	26	m							
電線		EM-IE 14sq 管内 材工共	30	m							
電線		EM-IE 22sq 管内 材工共	46	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	177	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	1,939	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	12	m							
ケーブル		EM-CE 3.5sq-4C ラック 材工共	127	m							
ケーブル		EM-CE 3.5sq-4C ころがし 材工共	518	m							
ケーブル		EM-CE 3.5sq-4C PF内 材工共	12	m							
ケーブル		EM-CET 60sq ラック 材工共	17	m							
ケーブル		EM-CET 100sq ラック 材工共	178	m							
ケーブル		EM-CET 22sq ころがし 材工共	3	m							
ケーブル		EM-CET 38sq ころがし 材工共	11	m							
ケーブル		EM-CET 60sq ころがし 材工共	6	m							
ケーブル		EM-CET 60sq 管内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-CET 100sq 管内 材工共	26	m							
ケーブルラック		Z35-600B 1段目 材工共	28	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ケーブルラックカバー		幅600 屋根形 屋外用 ノン スリップタイプ 材工共	28	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	9	個							
電動機接続材		F2(50) WP 材工共	1	か所							
電動機接続材		F2(76) WP 材工共	9	か所							
電動機結線費		直入始動方式	22	台							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	92	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.電熱設備											
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	7	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	40	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	330	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	7	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	26	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×1 抜止め 材工共	21	個							
防雨コンセント		2P15A×2 ET×1 抜止め 材工共	2	個							
排水路ヒーター		2m サーモ無し 材工共	16	個							
排水路ヒーター		6m サーモ無し 材工共	1	個							
排水路ヒーター		9m サーモ無し 材工共	2	個							
排水路ヒーター		17m サーモ無し 公共施設分 含む 材工共	3	個							
排水路ヒーター		21m サーモ無し 材工共	1	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	19	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.太陽光発電設備											
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	4	m							
電線管		ZG22 露出 材工共	13	m							
電線管		ZG28 露出 材工共	13	m							
電線管		ZG54 露出 材工共	79	m							
電線		EM-IE 5.5sq 管内 材工共	40	m							
電線		EM-IE 8sq 管内 材工共	25	m							
ケーブル		EM-CET 60sq 管内 材工共	13	m							
ケーブル		EM-CET 60sq ラック 材工共	152	m							
ケーブル		EM-CET 60sq FEP内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-CEE-S 2sq-2C 管内 材工共	25	m							
ケーブル		EM-CEE-S 2sq-2C ラック 材工共	460	m							
ケーブル		EM-CEE-S 2sq-2C FEP内 材工共	23	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-3P 管内 材工共	13	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-3P ラック 材工共	7	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-3P FEP内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E 管内 材工共	75	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ころがし 材工共	9	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E PF内 材工共	2	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	2	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
プルボックス		SS形 400×400×400 WP- SUS 材工共	1	個							
太陽電池モジュール		10kW以上	1	組							
同上架台			1	式							
パワーコンディショナー			1	個							
日射計			1	個							
気温計			1	個							
小型計測端末		収納箱・エクステンダー含む	1	個							
表示モニター		壁掛型	1	個							
付属ケーブル			1	式							
搬入据付費		太陽光発電	1	式							
工事費			1	式							
試験調整費		太陽光発電	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.構内情報通信網設備											
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	785	m							
電線管		ZG42 露出 材工共	26	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT6A ラック 材工共	2,146	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT6A ころがし 材工共	1,245	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT6A PF内 材工共	385	m							
導入線		1.2mm PF内 材工共	20	m							
導入線		1.2mm 管内 材工共	26	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	104	個							
ノズルプレート		角型 金属製 材工共	50	枚							
情報用アウトレット(金属プレート付)		RJ-45×1 材工共	27	個							
情報用アウトレット		RJ-45×1 露出 材工共	17	個							
情報・電話用アウトレット(金属プレート付)		RJ-45×1 RJ-11×1 材工共	1	個							
情報・電話用アウトレット(金属プレート付)		RJ-45×2 RJ-11×1 材工共	1	個							
情報・電話用アウトレット(金属プレート付)		RJ-45×1 ブランクチップ 材工共	23	個							
情報・電話用アウトレット(金属プレート付)		RJ-11×1 ブランクチップ 材工共	2	個							
フロアコンセントスクエアL		LAN×2+TEL×1 材工共	1	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	85	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.構内交換設備											
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	505	m							
電線管		ZG16 隠ぺい 材工共	21	m							
電線管		ZG42 露出 材工共	26	m							
電線		EM-IE 14sq 管内 材工共	21	m							
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P ラック 材工共	49	m							
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P PF内 材工共	81	m							
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P ころがし 材工共	254	m							
ケーブル		EM-TKEE 0.5-100P ラック 材工共	13	m							
ケーブル		EM-TKEE 0.5-50P ラック 材工共	93	m							
ケーブル		EM-TKEE 0.5-30P ラック 材工共	8	m							
ケーブル		EM-TKEE 0.5-20P ラック 材工共	53	m							
導入線		1.2mm PF内 材工共	425	m							
導入線		1.2mm 管内 材工共	26	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	36	個							
ノズルプレート		角型 金属製 材工共	1	枚							
ブランクプレート		角型 金属製 材工共	34	枚							
電話用アウトレット(金属プレート付)		RJ-11×1 材工共	1	個							
電話用アウトレット		RJ-11×1 露出 材工共	17	個							
端子盤		1T-M	1	面							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
端子盤設置費		1T-M	1	面							
端子盤		1T-1	1	面							
端子盤設置費		1T-1	1	面							
端子盤		2T-1	1	面							
端子盤設置費		2T-1	1	面							
端子盤		3T-1	1	面							
端子盤設置費		3T-1	1	面							
端子盤		1T-2	1	面							
端子盤設置費		1T-2	1	面							
端子盤		2T-2	1	面							
端子盤設置費		2T-2	1	面							
端子盤		3T-2	1	面							
端子盤設置費		3T-2	1	面							
端子盤		3T-3	1	面							
端子盤設置費		3T-3	1	面							
複合防災盤		5面体	1	面							
複合防災盤設置費		5面体	1	面							
端子接続費		100P	2	か所							
端子接続費		50P	4	か所							
端子接続費		30P	2	か所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
端子接続費		20P	4	か所							
接地極工事		ELt: 14φ × 1.5m 材工共	1	か所							
接地極埋設標		金属製 材工共	1	枚							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	16	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.情報表示設備											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	58	m							
電線管		PF28 隠ぺい 材工共	3	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-5P PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-5P ころがし 材工共	26	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-5P ラック 材工共	19	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C ころがし 材工共	659	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	58	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C ラック 材工共	33	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	57	個							
防雨入線カバー		材工共	1	個							
年間式プログラムタイマー		材工共	1	個							
子時計		φ 310 壁掛型 屋内用 材工共	53	個							
子時計		250×300 壁掛角型 屋内用 材工共	1	個							
子時計		φ 1000 壁掛型 屋外防雨型 材工共	1	個							
長波・GPS受信ユニット		材工共	1	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	56	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.映像・音響設備	I	多目的スペース									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	33	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし 材工共	74	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB PF内 材工共	18	m							
ケーブル		4S8-EM ころがし 材工共	62	m							
ケーブル		4S8-EM PF内 材工共	15	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	6	個							
ワゴンアンプ		多目的スペース 材工共	3	個							
ワゴン接続盤		多目的スペース 材工共	3	個							
壁取付用ワイヤレスアンテナ		多目的スペース 材工共	6	個							
シーリングスピーカー		30W 材工共	6	個							
デジタルワイヤレスマイク		ハンド型 多目的スペース 材のみ	3	個							
デジタルワイヤレスマイク		タイピン型 多目的スペース 材のみ	3	個							
デジタルワイヤレスマイク用充電器		多目的スペース 材のみ	3	個							
卓上形マイクスタンド		材のみ	3	個							
床上形マイクスタンド		材のみ	3	個							
試験調整費		多目的スペース	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.映像・音響設備	Ⅱ	音楽室									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	12	m							
ケーブル		4S8-EM ころがし 材工共	31	m							
ケーブル		4S8-EM PF内 材工共	12	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	4	個							
ワゴンアンプ		音楽室 材工共	2	個							
ワゴン接続盤		音楽室 材工共	2	個							
メインスピーカー		180W 材工共	4	個							
ハンド型ダイナミックマイク		コード10m+延長5m付 材のみ	4	個							
床上形マイクスタンド		ブーム付 材のみ	4	個							
試験調整費		音楽室	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.映像・音響設備	Ⅲ	桜花ホール									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	12	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし 材工共	31	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB PF内 材工共	6	m							
ケーブル		4S8-EM ころがし 材工共	18	m							
ケーブル		4S8-EM PF内 材工共	6	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	4	個							
ワゴンアンプ		桜花ホール 材工共	1	個							
ワゴン接続盤		桜花ホール 材工共	1	個							
壁取付用ワイヤレスアンテナ		桜花ホール 材工共	2	個							
メインスピーカー		600W 材工共	2	個							
デジタルワイヤレスマイク		ハンド型 桜花ホール 材のみ	2	個							
デジタルワイヤレスマイク		タイピン型 桜花ホール 材のみ	2	個							
デジタルワイヤレスマイク用充電器		桜花ホール 材のみ	2	個							
卓上形マイクスタンド		材のみ	2	個							
床上形マイクスタンド		材のみ	2	個							
試験調整費		桜花ホール	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.映像・音響設備	IV	映像設備									
ビデオプロジェクター		材工共	12	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
9.拡声設備											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	219	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	21	m							
電線管		PF28 隠ぺい 材工共	3	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C PF内 材工共	25	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C PF内 材工共	182	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C ころがし 材工共	306	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C ころがし 材工共	2,654	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-50P ころがし 材工共	27	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3P ラック 材工共	28	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ラック 材工共	84	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-15P ラック 材工共	125	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB PF内 材工共	10	m							
ケーブル		EM-S-7C-FB PF内 材工共	16	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし 材工共	234	m							
ケーブル		EM-S-7C-FB ころがし 材工共	168	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ラック 材工共	184	m							
ケーブル		EM-S-7C-FB ラック 材工共	101	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-5P PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-5P ころがし 材工共	101	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-50P ころがし 材工共	27	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-5P ラック 材工共	28	m							
ケーブル		L-4E6AT-EM PF内 材工共	3	m							
ケーブル		L-4E6AT-EM ころがし 材工共	111	m							
ケーブル		4S8-EM ころがし 材工共	6	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-4C ラック 材工共	112	m							
ケーブル		EM-MEES 0.75-2C ラック 材工共	112	m							
導入線		1.2mm PF内 材工共	5	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	118	個							
防雨入線カバー		材工共	7	個							
1元デスク型放送設備30局			1	台							
1元デスク型放送設備30局設置費			1	台							
SD/USB対応CDプレーヤー			1	個							
モニタースピーカー		材工共	2	個							
壁取付用ワイヤレスアンテナ		材工共	4	個							
ワイヤレスアンテナブースター		材工共	4	個							
壁付型マイクコンセント		材工共	2	個							
屋外レピーター盤		材工共	1	個							
レピーター			1	個							
非常業務兼用ラック型アンプ		480W 30L	1	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
非常業務兼用ラック型アンプ設置費		480W 30L	1	台							
天井埋込型スピーカー		3W ATT付 材工共	66	個							
天井埋込型スピーカー		3W 材工共	65	個							
防滴型天井埋込型スピーカー		ATT付 材工共	2	個							
木製壁掛形型スピーカー		3W ATT付 材工共	8	個							
ワイドホーンスピーカー		10W 材工共	1	個							
コアキシャルホーンスピーカー		30W 材工共	5	個							
アッテネーター（金属プレート付）		6W以下 材工共	56	個							
電源カットリレー		材工共	7	個							
デジタルワイヤレスマイクミキサー			1	個							
ダイナミック型デジタルワイヤレスマイク		ハンド型 材のみ	3	個							
床上形マイクスタンド		材のみ	1	個							
卓上形マイクスタンド		材のみ	2	個							
ハンド型ダイナミックマイク		材のみ	2	個							
AMアンテナ		材工共	1	個							
FMアンテナ		5EL 材工共	1	個							
ミキサー		AM用屋外混合器 材工共	1	個							
架台ポール		材工共	1	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	62	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
10.誘導支援設備	I	インターホン設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	8	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	3	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C ころがし 材工共	18	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C ラック 材工共	143	m							
ケーブル		EM-FCPEE 0.9-5P ラック 材工共	85	m							
ケーブル		EM-FCPEE 0.9-5P PF内 材工共	3	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	5	個							
モニター付親機		子機セット 材工共	2	組							
カメラ付玄関子機		材工共	1	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
10.誘導支援設備	Ⅱ	トイレ等呼出設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	40	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	5	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-3C ころがし 材工共	46	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-3C PF内 材工共	35	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-3C ラック 材工共	268	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	20	個							
10窓用呼出表示器		複合盤組込み 材工共	1	個							
呼出ボタン		引きひも付 材工共	10	個							
ブザー付廊下灯		材工共	5	個							
復旧ボタン		材工共	5	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
10.誘導支援設備	Ⅲ	防犯用インカム設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	87	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ころがし 材工共	1,046	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ラック 材工共	165	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E PF 内 材工共	87	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	29	個							
マルチI/Fユニット			1	個							
L2Gスイッチ16ポート			1	個							
IPインカム ダイレクトセレクトユニット			2	個							
緊急表示器		40窓	1	個							
HUB盤		L2Gスイッチ16ポート	3	個							
IPインカム		IP多機能端末	1	個							
IPインカム		IP緊急端末	28	個							
機器取付費		公共施設・既設屋体含む	1	式							
試験調整費		公共施設・既設屋体含む	1	式							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	18	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
11.テレビ共同受信設備											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	128	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	24	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし 材工共	826	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ラック 材工共	578	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB PF内 材工共	128	m							
ケーブル		EM-S-7C-FB ころがし 材工共	3	m							
ケーブル		EM-S-7C-FB ラック 材工共	203	m							
ケーブル		EM-S-7C-FB PF内 材工共	15	m							
導入線		1.2mm PF内 材工共	10	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	52	個							
防雨入線カバー		材工共	1	個							
混合器		SH-M 材工共	1	個							
増幅器		SH・UF-1 材工共	11	個							
1分岐器		SH-C1 材工共	2	個							
2分岐器		SH-C2 材工共	1	個							
2分配器		SH-D2 材工共	2	個							
4分配器		SH-D4 材工共	3	個							
6分配器		SH-D6 材工共	4	個							
8分配器		SH-D8 材工共	3	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
直列ユニット(金属プレート付)		SH-7F 壁付 材工共	51	個							
テレビアンテナ		AU-2 材工共	1	組							
アンテナマスト		自立型 材工共	1	基							
総合調整費		中学校	1	式							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	29	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
12.監視カメラ設備											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	19	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ころがし 材工共	155	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ラック 材工共	194	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E PF 内 材工共	19	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	8	個							
防雨入線カバー		材工共	7	個							
ITV架		材工共	1	個							
HUB盤		PoE+Gスイッチ10ポート 材工共	1	個							
屋外赤外フルHDネットワークカメラ		材工共	7	個							
屋外ドーム赤外フルHDネットワークカメラ		材工共	1	個							
試験調整費		監視カメラ設備	1	式							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	5	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
13.防犯・入退室管理設備	I	防犯設備									
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	433	m							
導入線		1.2mm PF内 材工共	433	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	50	個							
ブランクプレート		丸型 金属製 材工共	49	枚							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	19	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
13.防犯・入退室管理設備	Ⅱ	入退室管理設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	12	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ころがし 材工共	4	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 0.9-5P ころがし 材工共	2	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 0.9-5P ラック 材工共	22	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 0.9-5P PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ころがし 材工共	2	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ラック 材工共	22	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-5P ころがし 材工共	1	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-5P ラック 材工共	18	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-5P PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C ラック 材工共	81	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-HP 0.9-2C ころがし 材工共	3	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	2	個							
管理パソコン			1	台							
メインコントロールユニット			1	個							
非接触ICカードリーダーテンキー		警戒セット機能付	1	個							
カード			100	枚							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
機器取付費		防犯・入退室管理設備	1	式							
試験調整費		防犯・入退室管理設備	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
14.火災報知設備	I	自動火災報知設備									
電線管		E31 露出 材工共	6	m							
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	363	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	14	m							
電線管		PF28 隠ぺい 材工共	77	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ころがし 材工共	791	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C PF内 材工共	96	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-4C ころがし 材工共	360	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-4C PF内 材工共	222	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-4C ころがし 材工共	70	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-4C PF内 材工共	14	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-5P PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-5P ラック 材工共	8	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C ころがし 材工共	24	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C PF内 材工共	43	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C ラック 材工共	116	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-4C PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-4C ラック 材工共	8	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ころがし 材工共	4	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P PF内 材工共	74	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ラック 材工共	180	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P 管内 材工共	6	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	93	個							
金属製コンクリートボックス		中深 材工共	3	個							
ブルボックス		SS-C形 200×200×200 錆止め塗装 材工共	3	個							
防災監視盤		GP型1級 材工共	1	面							
総合盤		P型1級 消火栓組込型 材工共	10	個							
光電式スポット型感知器		2種 露出 材工共	13	個							
光電式スポット型感知器		2種 側面点検BOX付 材工共	1	個							
差動式スポット型感知器		2種 露出 材工共	129	個							
差動式スポット型感知器		2種 防水型 材工共	21	個							
定温式スポット型感知器		特種 60℃ 防水型 材工共	20	個							
定温式スポット型感知器		1種 70℃ 防水型 材工共	11	個							
消火栓始動装置		表示灯点滅装置 材工共	1	個							
ガス漏れ検知器		天井型 材工共	3	個							
検査立会費		P型1級	1	工事							
防火区画貫通処理		(25) II 自動閉鎖設備含む 材工共	84	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
14.火災報知設備	Ⅱ	自動閉鎖設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	90	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	5	m							
電線管		PF28 隠ぺい 材工共	6	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ころがし 材工共	177	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C PF内 材工共	37	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ラック 材工共	415	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C ころがし 材工共	175	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C PF内 材工共	53	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C ラック 材工共	418	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3P PF内 材工共	5	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P PF内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ラック 材工共	80	m							
金属製アウトレットボックス		大深 材工共	17	個							
ブルボックス		SS-C形 200×200×200 錆止め塗装 材工共	3	個							
光電式スポット型感知器		3種 露出 材工共	24	個							
自動閉鎖装置		ラッチ式 材工共	15	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
B.公共施設新築工事											
1.電灯設備	I	電灯幹線設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	電灯分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
	III	防災照明分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
	IV	コンセント分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
2.動力設備	I	動力幹線設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	動力分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
3.構内情報通信網設備			1	式							内訳明細書のとおり
4.構内交換設備			1	式							内訳明細書のとおり
5.情報表示設備			1	式							内訳明細書のとおり
6.拡声設備			1	式							内訳明細書のとおり
7.誘導支援設備	I	インターホン設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	トイレ等呼出設備	1	式							内訳明細書のとおり
	III	防犯用インカム設備	1	式							内訳明細書のとおり
8.テレビ共同受信設備			1	式							内訳明細書のとおり
9.監視カメラ設備			1	式							内訳明細書のとおり
10.防犯・入退室管理設備	I	防犯設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	入退室管理設備	1	式							内訳明細書のとおり
11.火災報知設備	I	自動火災報知設備	1	式							内訳明細書のとおり

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
	Ⅱ	自動閉鎖設備	1	式							内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.電灯設備	I	電灯幹線設備									
ケーブル		EM-CET 22sq ラック 材工共	9	m							
ケーブル		EM-CET 38sq ラック 材工共	57	m							
ケーブル		EM-CET 100sq ラック 材工共	53	m							
ケーブル		EM-CET 38sq FEP内 材工共	28	m							
ケーブル		EM-CET 100sq FEP内 材工共	14	m							
電灯分電盤		1L-3	1	面							
電灯分電盤設置費		1L-3	1	面							
電灯分電盤		2L-3	1	面							
電灯分電盤設置費		2L-3	1	面							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	Ⅱ	電灯分岐設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	22	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	16	m							
電線		EM-IE 1.6×1 PF内 材工共	10	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-2C PF内 材工共	12	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	13	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-2C ころがし 材工共	20	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-3C ころがし 材工共	214	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	148	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	68	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-1P PF内 材工共	11	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-1P ころがし 材工共	28	m							
ケーブル		EM-FCPEE 1.2-1P ラック 材工共	12	m							
LED照明器具		A2: LSS1-4-30 LN 材工共	15	個							
LED照明器具		A5: LSS1-4-48 LN 材工共	1	個							
LED照明器具		B1: LSS9-4-30 LN 材工共	4	個							
LED照明器具		B2: LSS9-4-48 LN 材工共	3	個							
LED照明器具		F2: LRS6-4-48 LN 材工共	8	個							
LED照明器具		F4: LRS6-4-65 LN 材工共	28	個							
LED照明器具		I1: LRS1-08 LN 材工共	24	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
LED照明器具		I2: LRS1-17 LN 材工共	6	個							
LED照明器具		M: 2550lm 材工共	10	個							
LED照明器具		N: 810lm 材工共	2	個							
LED照明器具		P: LDS1-LRS1-05 LN 材工共	3	個							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	32	個							
金属製アウトレットボックス		大深 ボンド共 材工共	8	個							
金属製コンクリートボックス		中深 材工共	2	個							
プルボックス(ケーブル結線用)		SS-C形 200×200×100 錆止め塗装 材工共	4	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1 ネーム付 材工共	5	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×2 ネーム付 材工共	1	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×3 ネーム付 材工共	1	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1PL15A×1 ネーム付 材工共	1	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1+1PL15A×1 ネーム付 材工共	4	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		2L 材工共	1	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		3L 材工共	1	個							
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)		7L 材工共	3	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		親機 DS2-N 材工共	1	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		親機 DS1-N 材工共	6	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		親機 換気扇遅れ端子付 材工共	1	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		子機 換気扇接続端子付 材工共	4	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
熱線式自動スイッチ用センサ		子機 広角型 材工共	4	個							
操作器		1回路 切-自動-連続 材工共	4	個							
操作器		2回路 切-自動-連続 材工共	4	個							
鍵付ガードプレート		材工共	8	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15A×1 抜止め 材工共	1	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	11	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	Ⅲ	防災照明分岐設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	69	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	2	m							
電線		EM-IE 1.6×1 PF内 材工共	256	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	136	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	8	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	7	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1 ネーム付 材工共	1	個							
LED非常用照明器具		a09: K1-LRS11-1 材工共	4	個							
LED非常用照明器具		a13: K1-LRS11-2 材工共	10	個							
LED非常用照明器具		a30: K1-LRS11-3 材工共	2	個							
LED非常用照明器具		d30: 防湿型 材工共	6	個							
LED階段灯		b: LDS1-K1-LBF11 材工共	5	個							
誘導標識		避難口 材工共	6	枚							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	7	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	IV	コンセント分岐設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	88	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	140	m							
電線		EM-IE 1.6×1 PF内 材工共	88	m							
電線		EM-IE 2.0×1 PF内 材工共	175	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	247	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	349	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	140	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	75	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×1 材工共	3	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×2 材工共	41	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15A×1 ET×1 材工共	6	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15A×2 ET×1 材工共	3	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P20AE×1 250V 材工共	2	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×1 抜止め 材工共	3	個							
防雨コンセント		2P15A×2 ET×1 抜止め 材工共	1	個							
フロアコンセントスクエア		2P15AE×2 材工共	6	個							
ノズルプレート		角型 金属製 材工共	6	枚							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	13	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.動力設備	I	動力幹線設備									
電線管		E39 隠ぺい 材工共	6	m							
電線管		E63 隠ぺい 材工共	2	m							
ケーブル		EM-CET 14sq 管内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-CET 60sq 管内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-CET 14sq ラック 材工共	55	m							
ケーブル		EM-CET 60sq ラック 材工共	92	m							
ケーブル		EM-CET 14sq FEP内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-CET 60sq FEP内 材工共	8	m							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.動力設備	Ⅱ	動力分岐設備									
電線管		ZG54 露出 材工共	2	m							
電線		EM-IE 8sq 管内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	16	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	102	m							
ケーブル		EM-CET 14sq ころがし 材工共	1	m							
ケーブル		EM-CET 38sq 管内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-CET 38sq ラック 材工共	13	m							
電動機接続材		F2(50) WP 材工共	1	か所							
電動機結線費		直入始動方式	1	台							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	8	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.構内情報通信網設備											
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	31	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT6A こ ろがし 材工共	34	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT6A ラッ ク 材工共	12	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT6A PF 内 材工共	14	m							
導入線		1.2mm PF内 材工共	17	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	6	個							
ノズルプレート		角型 金属製 材工共	2	枚							
情報用アウトレット(金属プレート付)		RJ-45×1 材工共	1	個							
情報・電話用アウトレット(金属プレート 付)		RJ-45×1 RJ-11×1 材工共	3	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	4	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.構内交換設備											
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	25	m							
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P ころがし 材工共	7	m							
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P ラック 材工共	49	m							
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P PF内 材工共	25	m							
端子盤		1T-3	1	面							
端子盤設置費		1T-3	1	面							
端子盤		2T-3	1	面							
端子盤設置費		2T-3	1	面							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.情報表示設備											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	3	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C ころがし 材工共	32	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C ラック 材工共	53	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	3	個							
子時計		φ 310 壁掛型 屋内用 材工共	3	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	4	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.拡声設備											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	38	m							
電線管		PF28 隠ぺい 材工共	3	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C PF内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C PF内 材工共	30	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C ころがし 材工共	22	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C ころがし 材工共	159	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C ラック 材工共	6	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ラック 材工共	7	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-15P ラック 材工共	42	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-5P ころがし 材工共	13	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 1.2-5P PF内 材工共	3	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	13	個							
リモートマイク		材工共	1	個							
天井埋込型スピーカー		3W ATT付 材工共	11	個							
天井埋込型スピーカー		3W 材工共	5	個							
木製壁掛形型スピーカー		3W ATT付 材工共	2	個							
アッテネーター（金属プレート付）		6W以下 材工共	5	個							
電源カットリレー		材工共	2	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	8	か所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.誘導支援設備	I	インターホン設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	3	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	7	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C ころがし 材工共	4	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-FCPEE 0.9-5P ラック 材工共	33	m							
ケーブル		EM-FCPEE 0.9-5P PF内 材工共	7	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	2	個							
モニター付親機		子機セット 材工共	1	組							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.誘導支援設備	Ⅱ	トイレ等呼出設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	8	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-2C PF内 材工共	1	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-3C ころがし 材工共	5	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-3C PF内 材工共	7	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-3C ラック 材工共	28	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	5	個							
1窓用呼出表示器		壁掛型 材工共	1	個							
呼出ボタン		引きひも付 材工共	2	個							
ブザー付廊下灯		材工共	1	個							
復旧ボタン		材工共	1	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.誘導支援設備	Ⅲ	防犯用インカム設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	5	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ころがし 材工共	32	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ラック 材工共	26	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E PF 内 材工共	5	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	3	個							
IPインカム		IP多機能端末	1	個							
IPインカム		IP緊急端末	2	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	3	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.テレビ共同受信設備											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	8	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし 材工共	30	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ラック 材工共	28	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB PF内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-S-7C-FB ラック 材工共	9	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	3	個							
増幅器		SH・UF-1 材工共	1	個							
4分配器		SH-D4 材工共	1	個							
直列ユニット(金属プレート付)		SH-7F 壁付 材工共	3	個							
総合調整費		公共施設	1	式							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	2	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
9.監視カメラ設備											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	2	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ラック 材工共	41	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E PF 内 材工共	2	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	1	個							
ノズルプレート		角型 金属製 材工共	1	枚							
リモートビューワー		機器ワゴン 材工共	1	個							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	2	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
10.防犯・入退室管理設備	I	防犯設備									
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	61	m							
導入線		1.2mm PF内 材工共	61	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	10	個							
ブランクプレート		丸型 金属製 材工共	10	枚							
防火区画貫通処理		(25) 材工共	2	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
10.防犯・入退室管理設備	Ⅱ	入退室管理設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	27	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ラック 材工共	75	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E PF内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 0.9-5P ラック 材工共	48	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 0.9-5P PF内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ラック 材工共	48	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C PF内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-5P ラック 材工共	87	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-5P PF内 材工共	9	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	5	個							
ノズルプレート		角型 金属製 材工共	1	枚							
管理パソコン			1	台							
非接触ICカードリーダーテンキー		警戒セット機能付	2	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
11.火災報知設備	I	自動火災報知設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	24	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	13	m							
電線管		PF28 隠ぺい 材工共	19	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ころがし 材工共	88	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C PF内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-4C ころがし 材工共	27	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-4C PF内 材工共	12	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C ころがし 材工共	30	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C PF内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-2C ラック 材工共	33	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-5P PF内 材工共	13	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-5P ラック 材工共	36	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P PF内 材工共	19	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ラック 材工共	36	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	8	個							
金属製コンクリートボックス		中深 材工共	3	個							
表示盤		P型副表示 材工共	1	個							
総合盤		P型1級 消火栓組込型 材工共	2	個							
光電式スポット型感知器		2種 側面点検BOX付 材工共	1	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
差動式スポット型感知器		2種 露出 材工共	17	個							
定温式スポット型感知器		特種 60℃ 防水型 材工共	7	個							
防火区画貫通処理		(25) II 自動閉鎖設備含む 材工共	9	か所							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
11.火災報知設備	Ⅱ	自動閉鎖設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	20	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ころがし 材工共	8	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C PF内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ラック 材工共	64	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C ころがし 材工共	10	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C PF内 材工共	14	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-3C ラック 材工共	64	m							
金属製アウトレットボックス		大深 材工共	3	個							
光電式スポット型感知器		3種 露出 材工共	2	個							
自動閉鎖装置		ラッチ式 材工共	3	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
C.屋外倉庫棟1新築工事											
1.電灯設備	I	電灯幹線設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	電灯分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
	III	コンセント分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
2.電熱設備			1	式							内訳明細書のとおり
3.受変電設備			1	式							内訳明細書のとおり
4.自家発電(原動機)設備			1	式							内訳明細書のとおり
5.火災報知設備	I	自動火災報知設備	1	式							内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.電灯設備	I	電灯幹線設備									
電線管		E39 隠ぺい 材工共	3	m							
電線管		ZG22 露出 材工共	6	m							
電線管		ZG28 露出 材工共	11	m							
電線管		ZG54 露出 材工共	11	m							
電線管		FEP30 地中 材工共	5	m							
電線		EM-IE 8sq 管内 材工共	28	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-2C ラック 材工共	16	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-3C 管内 材工共	11	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-3C ラック 材工共	3	m							
ケーブル		EM-CET 14sq 管内 材工共	14	m							
ケーブル		EM-CET 14sq ラック 材工共	19	m							
ケーブル		EM-FP-C 200sq-3C ラック 材工共	53	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-4C 管内 材工共	6	m							
ケーブル		EM-CEE 2sq-4C ラック 材工共	5	m							
ケーブルラック		ZM-800B 1段目 材工共	5	m							
ケーブルラック		ZM-800B 2段目以降 材工共	5	m							
ケーブルラック		Z35-500B 1段目 材工共	7	m							
ケーブルラック		Z35-800B 1段目 材工共	23	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ケーブルラック		Z35-800B 2段目以降 材工共	23	m							
ケーブルラックカバー		幅500 屋根形 屋外用 ノンス リップタイプ 材工共	7	m							
ケーブルラックカバー		幅800 屋根形 屋外用 ノンス リップタイプ 材工共	4	m							
セパレータ		ZM B形用 材工共	5	m							
セパレータ		Z35 B形用 材工共	23	m							
プルボックス		SS形 200×200×200 WP- SUS 材工共	1	個							
プルボックス		SS形 400×400×400 WP- SUS 材工共	2	個							
プルボックス		SS形 800×800×1000 WP- SUS 材工共	1	個							
防火区画貫通処理		ケーブルラックW800用 床 材工共	1	か所							
電灯分電盤		L-S	1	面							
電灯分電盤設置費		L-S	1	面							
電灯分電盤		LP-J	1	面							
電灯分電盤設置費		LP-J	1	面							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	Ⅱ	電灯分岐設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	12	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	17	m							
電線管		E19 露出 材工共	6	m							
電線		EM-IE 1.6×1 管内 材工共	9	m							
電線		EM-IE 2.0×1 管内 材工共	6	m							
電線		EM-IE 1.6×1 PF内 材工共	30	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-2C ころがし 材工共	10	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-3C ころがし 材工共	111	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	20	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-2C PF内 材工共	1	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	15	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	2	m							
LED照明器具		A1: LSS1-2-30 LN 材工共	1	個							
LED照明器具		A2: LSS1-4-30 LN 材工共	12	個							
LED照明器具		B3: LSS9MP/RP-4-30 LN 材工共	1	個							
LED照明器具		I1: LRS1-08 LN 材工共	15	個							
LED照明器具		P: LDS1-LRS1-05 LN 材工共	2	個							
LED照明器具		O: 500lm 材工共	2	個							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	16	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
金属製アウトレットボックス		大深 ボンド共 材工共	5	個							
金属製スイッチボックス		5個用 ボンド共 材工共	1	個							
露出スイッチボックス		E19 1個用1方出 材工共	1	個							
露出スイッチボックス		E19 1個用2方出 材工共	1	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1 ネーム付 材工共	1	個							
タンブラスイッチ(金属プレート付)		1P15A×1+1PL15A×1 ネーム付 材工共	3	個							
防水スイッチ		1P15A×1 材工共	2	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		親機 DS1-N 材工共	2	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		子機 広角型 材工共	1	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		子機 換気扇接続端子付 材工共	2	個							
操作器		2回路 切-自動-連続 材工共	2	個							
鍵付ガードプレート		材工共	2	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15A×1 抜止め 材工共	6	個							
防雨コンセント		2P15A×2 ET×1 抜止め 材工共	1	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	Ⅲ	コンセント分岐設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	58	m							
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	14	m							
電線管		E19 露出 材工共	5	m							
電線管		ZG22 露出 材工共	18	m							
電線		EM-IE 1.6×1 PF内 材工共	58	m							
電線		EM-IE 2.0×1 PF内 材工共	116	m							
電線		EM-IE 2.0×1 管内 材工共	9	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 管内 材工共	18	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	14	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ころがし 材工共	8	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	14	m							
ケーブル		EM-CE 3.5sq-4C ラック 材工共	18	m							
ケーブル		EM-CE 3.5sq-4C ころがし 材工共	11	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	16	個							
露出スイッチボックス		E19 1個用1方出 材工共	1	個							
露出スイッチボックス		G22 1個用1方出 材工共	4	個							
丸型露出ボックス		G22 2方出 材工共	2	個							
丸型露出ボックス		G22 3方出 材工共	3	個							
ノズルプレート		角型 金属製 材工共	3	枚							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15AE×2 材工共	10	個							
埋込コンセント(金属プレート付)		2P15A×2 ET×1 材工共	3	個							
防雨コンセント		2P15A×2 ET×1 抜止め 材工共	4	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.電熱設備											
電線管		PF22 隠ぺい 材工共	3	m							
電線管		ZG22 露出 材工共	36	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C PF内 材工共	3	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C 管内 材工共	36	m							
ケーブル		EM-EEF 2.0-3C ラック 材工共	4	m							
プルボックス		SS形 200×200×100 WP-SUS 材工共	4	個							
防水ゴムコードコネクタボディ		2P15AE 材工共	4	個							
排水路ヒーター		7m サーモ有り 材工共	4	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.受変電設備											
高压受電盤			1	面							
高压受電盤設置費			1	面							
コンデンサー盤			1	面							
コンデンサー盤設置費			1	面							
低压電灯盤		No.1	1	面							
低压電灯盤設置費		No.1	1	面							
低压電灯盤		No.2	1	面							
低压電灯盤設置費		No.2	1	面							
低压動力盤		No.1	1	面							
低压動力盤設置費		No.1	1	面							
低压動力盤		No.2	1	面							
低压動力盤設置費		No.2	1	面							
非常動力盤			1	面							
非常動力盤設置費			1	面							
非常電灯盤			1	面							
非常電灯盤設置費			1	面							
変圧器		TR 1φ100kVA 6.6kV/210-105V 油入 ダイヤル温度計・防振ゴム共 材工共	2	台							
変圧器		TR 3φ300kVA 6.6kV/210 油入 ダイヤル温度計・防振ゴム共 材工共	1	台							
変圧器		TR 3φ500kVA 6.6kV/210 油入 ダイヤル温度計・防振ゴム共 材工共	1	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
スコット変圧器		TR 30kVA 210/210-105V 油入 ダイヤル温度計・防振ゴム共 材工共	1	台							
高圧進相コンデンサ		SC 26.6kvar ガス封入 材工共	2	台							
高圧直列リアクトル		SR 1.6kvar モーロード 材工共	2	台							
デマンド監視装置		DM-80CS相当 材工共	1	個							
パルス検出部		PC11B相当 材工共	1	個							
機器搬入費		複数搬入 250kg以下 揚重機 含む	0.2	t							
機器搬入費		複数搬入 500kg以下 揚重機 含む	0.8	t							
機器搬入費		複数搬入 3000kg以下 揚重 機含む	2.6	t							
機器搬入費		複数搬入 400kg/m3未満 揚 重機含む	8.2	t							
機器搬入費		複数搬入 300kg/m3未満 揚 重機含む	2.1	t							
機器搬入費		複数搬入 200kg/m3未満 揚 重機含む	0.8	t							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.自家発電(原動機)設備											
非常用発電機		150kVA	1	基							
燃料油庫		950L	1	基							
搬入据付費		発電機	1	式							
工事費		油配管含む	1	式							
試験調整費		発電機	1	式							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.火災報知設備	I	自動火災報知設備									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	4	m							
電線管		FEP30 地中 材工共	23	m							
電線管		ZG28 露出 材工共	1	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C ころがし 材工共	29	m							
ケーブル		EM-AE 0.9-2C PF内 材工共	4	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-5P FEP内 材工共	23	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-5P 管内 材工共	1	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	2	個							
総合盤		P型1級 露出、屋外型 材工共	1	個							
差動式スポット型感知器		2種 露出 材工共	5	個							
定温式スポット型感知器		特種 60℃ 防水型 材工共	2	個							
異種管接続材		FEP30用 材工共	1	個							
防水铸铁管		75-600mm 片R 水切りつば付 材工共	1	本							
地中埋設標		鉄製 ピン 材工共	2	個							
埋設標識シート		2倍長 W150 材工共	20	m							
根切(機械)		バックホウ 0.28m3	5.6	m3							
埋戻し(機械)		バックホウ 0.28m3	5.6	m3							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
D.既存屋内運動場改修工事											
1.電灯設備	I	電灯幹線設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	電灯分岐設備	1	式							内訳明細書のとおり
2.構内情報通信網設備			1	式							内訳明細書のとおり
3.構内交換設備			1	式							内訳明細書のとおり
4.情報表示設備			1	式							内訳明細書のとおり
5.誘導支援設備	I	トイレ等呼出設備	1	式							内訳明細書のとおり
	II	防犯用インカム設備	1	式							内訳明細書のとおり
6.拡声設備			1	式							内訳明細書のとおり
7.火災報知設備	I	自動火災報知設備	1	式							内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.電灯設備	I	電灯幹線設備									
(屋外倉庫棟1～渡廊下)											
電線管		ZG82 露出 材工共	7	m							
ケーブル		EM-CET 150sq 管内 材工共	7	m							
ケーブル		EM-CET 150sq ラック 材工共	518	m							
ケーブル		EM-CET 150sq FEP内 材工共	29	m							
小計											
(既存屋内運動場)											
ケーブル		EM-CET 150sq ころがし 材工共	105	m							
壁貫通工事		φ 100 100～150mm	3	か所							
ブルボックス		SS形 800×800×500 WP-SUS 材工共	1	個							
小計											
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.電灯設備	Ⅱ	電灯分岐設備									
(既存屋内運動場)											
ケーブル		EM-EEF 1.6-3C PF内 材工共	1	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-2C ころがし 材工共	3	m							
ケーブル		EM-EEF 1.6-3C ころがし 材工共	10	m							
LED照明器具		LRS15-4-41 LX 材工共	3	個							
金属製アウトレットボックス		中浅 ボンド共 材工共	1	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		親機 DS1-N 材工共	1	個							
熱線式自動スイッチ用センサ		子機 広角型 材工共	1	個							
操作器		1回路 切-自動-連続 材工共	1	個							
鍵付ガードプレート		材工共	1	個							
ケーブル撤去		VVF 1.6-3C PF内	3	m							
ケーブル撤去		VVF 1.6-2C ころがし	4	m							
ケーブル撤去		VVF 1.6-3C ころがし	20	m							
タンブラスイッチ撤去		3W15A×2+1P15A×2	1	個							
防水スイッチ撤去		3W15A×1	1	個							
照明器具撤去		FPL28W-2 埋込形	2	個							
照明器具撤去		FDL13W ブラケット	4	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.構内情報通信網設備											
(校舎～渡廊下)											
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT6A ラック	157	m							
(既存屋内運動場)											
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT6A ころがし	125	m							
防雨入線カバー			2	個							
小計											
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.構内交換設備											
(校舎～渡廊下)											
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P ラック 材工共	37	m							
(既存屋内運動場)											
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P ころがし 材工共	22	m							
ケーブル		EM-EBT 0.4-2P PF内 材工共	1	m							
小計											
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.情報表示設備											
(既存屋内運動場)											
ケーブル撤去		AE 0.9-2C ころがし	11	m							
子時計撤去		φ 310 壁掛型 屋内用	1	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.誘導支援設備	I	トイレ等呼出設備									
(校舎～渡廊下)											
ケーブル		EM-AE 1.2-3C ラック 材工共	109	m							
(既存屋内運動場)											
ケーブル		EM-AE 1.2-3C ころがし 材工共	13	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-3C PF内 材工共	1	m							
小計											
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.誘導支援設備	Ⅱ	防犯用インカム設備									
(校舎～渡廊下)											
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ラック 材工共	34	m							
(既存屋内運動場)											
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	3	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E ころがし 材工共	13	m							
ケーブル		EM-UTP 0.5-4P CAT5E PF内 材工共	3	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	1	個							
IPインカム		IP緊急端末	1	個							
小計											
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.拡声設備											
(校舎～渡廊下)											
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ラック 材工共	50	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-4C ラック 材工共	43	m							
ケーブル		EM-MEES 0.75-2C ラック 材工共	43	m							
小計											
(既存屋内運動場)											
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ころがし 材工共	12	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-4C ころがし 材工共	12	m							
ケーブル		EM-MEES 0.75-2C ころがし 材工共	12	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P PF内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-AE 1.2-4C PF内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-MEES 0.75-2C PF内 材工共	2	m							
小計											
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.火災報知設備	I	自動火災報知設備									
(校舎～渡廊下)											
ケーブル		EM-HP 1.2-5P ラック 材工共	104	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ラック 材工共	104	m							
小計											
(既存屋内運動場)											
ケーブル		EM-AE 0.9-4C ころがし 材工共	5	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-5P ころがし 材工共	13	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-5P PF内 材工共	2	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P ころがし 材工共	13	m							
ケーブル		EM-HP 1.2-10P PF内 材工共	2	m							
光電式スポット型感知器		2種 露出 材工共	1	個							
差動式スポット型感知器		2種 露出 材工共	1	個							
差動式スポット型感知器(取外し再取付)		2種 露出	1	個							
小計											
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
E.外構工事											
1.構内配電線路	I	電力引込工事	1	式							内訳明細書のとおり
	II	配電線路工事	1	式							内訳明細書のとおり
	III	外灯工事	1	式							内訳明細書のとおり
2.構内通信線路			1	式							内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.構内配電線路	I	電力引込工事									
電線管		HIVE16 露出 材工共	6	m							
電線管		HIVE28 露出 材工共	9	m							
電線管		ZG28 隠ぺい 材工共	14	m							
電線管		ZG82 隠ぺい 材工共	9	m							
電線管		ZG28 露出 材工共	2	m							
電線管		ZG82 露出 材工共	28	m							
電線管		FEP30 地中 材工共	30	m							
電線管		FEP80 地中 材工共	44	m							
電線		EM-IE 5.5sq 管内 材工共	4	m							
電線		EM-IE 14sq 管内 材工共	13	m							
ケーブル		6.6kV EM-CET 60sq 管内 材工共	18	m							
ケーブル		6.6kV EM-CET 60sq ころがし 材工共	8	m							
ケーブル		6.6kV EM-CET 60sq FEP内 材工共	22	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 0.9-5P 管内 材工共	16	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 0.9-5P ラック 材工共	40	m							
ケーブル		EM-FCPEE-S 0.9-5P FEP内 材工共	30	m							
導入線		1.2mm 管内 材工共	21	m							
コンクリート柱		12m-19cm-3.5kN 建柱車使用 材工共	1	本							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
根枷		L=1200 材工共	1	組							
支線		38sq ガード付 材工共	1	組							
腕金		L=900mm 材工共	2	本							
腕金		L=1200mm 材工共	1	本							
腕金		L=1500mm 材工共	1	本							
腕金		L=1800mm 材工共	1	本							
高圧ビン磚子			3	個							
高圧引込用負荷開閉器		PAS 7.2kV 300A SUS製 方向性 VT・LA内蔵 SOG制御装 置・附属ケーブル共 省庁仕様 材工共	1	台							
デマンド検出器収納ボックス		材工共	1	個							
防水铸铁管		75-600mm 片R 水切りつば付 材工共	3	本							
防水铸铁管		150-600mm 片R 水切りつば 付 材工共	2	本							
異種管接続材		FEP30用 材工共	2	個							
異種管接続材		FEP80用 材工共	4	個							
ハンドホール		H2-9 機械据付け 材工共	1	基							
鉄蓋		S8K-60 材工共	1	基							
プルボックス		SS形 600×600×600 WP- SUS 材工共	1	個							
接地極埋設標		金属製 材工共	2	枚							
接地極工事		EA: 14φ×1.5m～3連-2組 材工共	1	か所							
接地極工事		ED: 14φ×1.5m 材工共	1	か所							
地中埋設標		鉄製 ビン 材工共	2	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
埋設標識シート		2倍長 W150 材工共	20	m							
根切(機械)		バックホウ 0.28m3	11.0	m3							
埋戻し(機械)		バックホウ 0.28m3	11.0	m3							
土工機械運搬費		バックホウ 0.28m3	1	往復							
建柱車		オペレーター付	1	日							
高所作業車		作業床 12m オペレーター付	1	日							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.構内配電線路	Ⅱ	配電線路工事									
電線管		FEP30 地中 材工共	35	m							
電線管		FEP40 地中 材工共	14	m							
電線管		FEP50 地中 材工共	18	m							
電線管		FEP65 地中 材工共	120	m							
電線管		FEP80 地中 材工共	43	m							
電線管		FEP100 地中 材工共	134	m							
マンホール		M4 材工共	1	基							
鉄蓋		S8K-60 材工共	1	基							
防水铸铁管		75-600mm 片R 水切りつば付 材工共	16	本							
防水铸铁管		100-600mm 片R 水切りつば付 材工共	22	本							
防水铸铁管		130-600mm 片R 水切りつば付 材工共	6	本							
防水铸铁管		150-600mm 片R 水切りつば付 材工共	32	本							
管路口防水措置		防水铸铁管用 75 材工共	16	個							
管路口防水措置		防水铸铁管用 100 材工共	22	個							
管路口防水措置		防水铸铁管用 130 材工共	6	個							
管路口防水措置		防水铸铁管用 150 材工共	26	個							
空管路防水栓		防水铸铁管用 150 材工共	6	個							
地中埋設標		鉄製 ペン 材工共	2	個							
埋設標識シート		2倍長 W150 材工共	53	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
根切(機械)		バックホウ 0.28m3	145	m3							
埋戻し(機械)		バックホウ 0.28m3	132	m3							
発生土処分		場外処分 積込運搬共	12.2	m3							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.構内配電線路	Ⅲ	外灯工事									
電線管		PF16 隠ぺい 材工共	15	m							
電線管		ZG28 隠ぺい 材工共	34	m							
電線管		FEP30 地中 材工共	406	m							
電線管		FEP50 地中 材工共	48	m							
電線管		難燃FEP30 地中 材工共	30	m							
電線管		難燃FEP50 地中 材工共	15	m							
電線		EM-IE 2.0×1 管内 材工共	30	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-2C 管内 材工共	50	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-2C ラック 材工共	57	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-2C FEP内 材工共	660	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-3C 管内 材工共	9	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-3C ラック 材工共	29	m							
ケーブル		EM-CE 5.5sq-3C FEP内 材工共	30	m							
LED街路灯		EX1 材工共	2	個							
LED街路灯		EX1W 材工共	9	個							
LED街路灯		EX1W' 材工共	1	個							
LED街路灯		EX2 材工共	2	個							
LED街路灯		EX2' 材工共	1	個							
ジョイントユニット		ELB 材工共	15	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
街路灯用基礎		材工共	15	基							
接地極工事		ED: 14 φ × 1.5m 材工共	15	か所							
防水铸铁管		75-600mm 片R 水切りつば付 材工共	4	本							
ハンドホール		H2-9 (R2K-60付) 機械据付け 材工共	1	基							
ハンドホール		H2-9 機械据付け 材工共	2	基							
鉄蓋		S8K-60 材工共	2	基							
埋設標識シート		2倍長 W150 材工共	252	m							
根切(機械)		バックホウ 0.28m3	106	m3							
埋戻し(機械)		バックホウ 0.28m3	93.8	m3							
発生土処分		場外処分 積込運搬共	12.6	m3							
高所作業車		作業床 8m オペレーター付	2	日							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.構内通信線路											
電線管		ZG28 隠ぺい 材工共	25	m							
電線管		ZG42 露出 材工共	18	m							
電線管		FEP30 地中 材工共	164	m							
電線管		FEP40 地中 材工共	277	m							
電線管		難燃FEP30 地中 材工共	15	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB 管内 材工共	25	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ラック 材工共	188	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB ころがし 材工共	137	m							
ケーブル		EM-S-5C-FB FEP内 材工共	179	m							
導入線		1.2mm 管内 材工共	18	m							
金属製アウトレットボックス		中浅 材工共	1	個							
プルボックス		SS形 200×200×100 WP-SUS 材工共	1	個							
屋外赤外AHDカメラ		材工共	3	個							
防雨入線カバー		材工共	1	個							
異種管接続材		FEP40用 材工共	7	個							
防水铸铁管		75-600mm 片R 水切りつば付 材工共	9	本							
管路口防水措置		防水铸铁管用 75 材工共	2	個							
空管路防水栓		防水铸铁管用 75 材工共	7	個							
ハンドホール		H1-6 (R2K-60付) 機械据付け 材工共	3	基							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ハンドホール		H2-9 機械据付け 材工共	2	基							
鉄蓋		S8K-60 材工共	2	基							
埋設標識シート		2倍長 W150 材工共	195	m							
根切(機械)		バックホウ 0.28m3	70.8	m3							
埋戻し(機械)		バックホウ 0.28m3	54.7	m3							
発生土処分		場外処分 積込運搬共	16.1	m3							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
F.部室棟他解体工事											
1.構内配電線路移設・撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
2.電灯設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
3.幹線・コンセント設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
4.弱電設備撤去工事			1	式							内訳明細書のとおり
5.発生材積込費			1	式							内訳明細書のとおり
6.発生材運搬費			1	式							内訳明細書のとおり
7.発生材処分費			1	式							内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.構内配電線路移設・撤去工事											
ケーブル撤去		CVV 2sq-2C 架空	33	m							
ケーブル撤去		CV 60sq-3C 架空	33	m							
ケーブル撤去		CVV-MAZV 2sq-2C 地中埋設	60	m							
ケーブル撤去		CVV-MAZV 60sq-3C 地中埋設	60	m							
亜鉛メッキ鋼より線撤去		14sq 架空	1	径間							
コンクリート柱撤去		10m-19cm-3.5kN	1	本							
投光器取外し(再使用する)		水銀灯 1000W	1	個							
投光器再取付		水銀灯 1000W	1	個							
根切(機械)		バックホウ 0.13m3	59.5	m3							
埋戻し(機械)		バックホウ 0.13m3	59.5	m3							
土工機械運搬費		バックホウ 0.13m3	1	往復							
ラフテレーンクレーン		4.9t吊 オペレーター付	0.5	日							
高所作業車		作業床 12m オペレーター付	0.5	日							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.電灯設備撤去工事											
スイッチ撤去		1P15A×1 プレート共	1	個							
スイッチ撤去		1P15A×2 プレート共	10	個							
スイッチ撤去		1P15A×1+1P4A×1 プレート共	4	個							
スイッチ撤去		1P15A×2+1P4A×1 プレート共	2	個							
スイッチ撤去		3W15A×1 プレート共	1	個							
スイッチ撤去		1P15A×2+3W15A×1+遅延 消灯×1 プレート共	1	個							
コンセント撤去		2P15A×1 プレート共	9	個							
照明器具撤去		A1: FSS4-401	4	個							
照明器具撤去		A2: FSS4MP-401	4	個							
照明器具撤去		B1: FSS4-402	20	個							
照明器具撤去		B2: FSS4MP-402	4	個							
照明器具撤去		C: FSS4-202	5	個							
照明器具撤去		D: FL 20W×4 露出	8	個							
照明器具撤去		E: IL 40W 防湿型	14	個							
照明器具撤去		F: FSR1-402	1	個							
換気扇撤去		KA	9	台							
換気扇撤去		KB	3	台							
換気扇撤去		KC	4	台							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.幹線・コンセント設備撤去工事											
ブルボックス撤去		150×150×100 WP	1	個							
ブルボックス撤去		500×500×300 WP	1	個							
電灯分電盤撤去		埋込型	1	面							
コンセント撤去		2P15A×1 プレート共	6	個							
コンセント撤去		2P15A×2 プレート共	2	面							
コンセント撤去		2P15AE×1 プレート共	1	面							
ジョイントボックス撤去			4	個							
換気扇撤去		KD	1	台							
換気扇撤去		KE	1	台							
電気パネルヒーター撤去		1kW ノズルプレート共	2	台							
電気パネルヒーター撤去		2.5kW ノズルプレート共	2	台							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.弱電設備撤去工事											
非常警報装置撤去		埋込型	1	台							
誘導標識撤去			6	枚							
天井埋込スピーカー撤去		3W	4	個							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.発生材積込費											
発生材積込費	人力	混合廃棄物	1.5	m3							
発生材積込費	人力	金属くず	0.2	m3							
発生材積込費	人力	廃プラスチック類	0.002	m3							
発生材積込費	人力	水銀使用製品産業廃棄物	0.1	m3							
発生材積込費	機械	コンクリート柱 100kg以上	0.5	m3							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.発生材運搬費											
発生材運搬費		混合廃棄物	1.5	m3							
発生材運搬費		金属くず	0.2	m3							
発生材運搬費		廃プラスチック類	0.002	m3							
発生材運搬費		水銀使用製品産業廃棄物	0.1	m3							
発生材運搬費		コンクリート柱	0.5	m3							
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.発生材処分費											
発生材処分費		混合廃棄物	0.4	t							
発生材処分費		金属くず	0.1	t							
発生材処分費		廃プラスチック類	0.001	t							
発生材処分費		水銀使用製品産業廃棄物	17	kg							
発生材処分費		コンクリート柱 有筋	0.7	t							
非鉄スクラップ		ケーブル ナゲット処理含む	1	式							
計											