

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		総 括 表									
1. 校舎			1	式							別紙内訳書のとおり
2. 公共			1	式							別紙内訳書のとおり
3. 屋外倉庫1			1	式							別紙内訳書のとおり
4. 屋内運動場			1	式							別紙内訳書のとおり
5. 共用			1	式							別紙内訳書のとおり
6. 外構			1	式							別紙内訳書のとおり
7.部室棟解体			1	式							別紙内訳書のとおり
直接工事費											
共通仮設費			1	式							
純工事費											
現場管理費			1	式							
工事原価											
一般管理費等			1	式							
工事価格											
消費税及び地方消費税額			1	式							工事価格×10%

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	1	校舎									
1.空調設備	(1)	空調機器設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	空調配管設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(3)	空調ダクト設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.換気設備	(1)	換気機器設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	換気ダクト設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.自動制御設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.衛生器具設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.給水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.排水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.給湯設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
8.消火設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
9.ガス設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.空調設備	(1)	空調機器設備									
EHP-2-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井2方向 C=5.6,H=6.3 材工共	1	台							
EHP-2-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井2方向 C=4.5,H=5.0 材工共	1	台							
EHP-2-3 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=2.8,H=3.2 材工共	25	台							
EHP-2-4 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井2方向 C=2.2,H=2.5 材工共	4	台							
EHP-2 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=77.5,H=90.0 材工共	1	組							
EHP-3-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=4.5,H=5.0 材工共	16	台							
EHP-3-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=3.6,H=4.0 材工共	2	台							
EHP-3-3 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=2.8,H=3.2 材工共	2	台							
EHP-3-4 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井2方向 C=2.2,H=2.5 材工共	4	台							
EHP-3-5 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井2方向 C=7.1,H=8.0 材工共	4	台							
EHP-3 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=95.0,H=106.0 材工共	1	組							
EHP-4-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=4.5,H=5.0 材工共	16	台							
EHP-4-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=3.6,H=4.0 材工共	2	台							
EHP-4-3 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=2.8,H=3.2 材工共	2	台							
EHP-4-4 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井2方向 C=2.2,H=2.5 材工共	4	台							
EHP-4-5 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井2方向 C=7.1,H=8.0 材工共	4	台							
EHP-4 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=95.0,H=106.0 材工共	1	組							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
EHP-5-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=3.6,H=4.0 材工共	14	台							
EHP-5-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=2.8,H=3.2 材工共	13	台							
EHP-5-3 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井ダクト C=4.5,H=5.0 材工共	2	台							
EHP-5 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=77.5,H=90.0 材工共	1	組							
EHP-6-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=4.5,H=5.0 材工共	7	台							
EHP-6-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=3.6,H=4.0 材工共	8	台							
EHP-6-3 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=2.8,H=3.2 材工共	6	台							
EHP-6 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=77.5,H=90.0 材工共	1	組							
EHP-7-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=4.5,H=5.0 材工共	16	台							
EHP-7-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=3.6,H=4.0 材工共	2	台							
EHP-7-3 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=2.8,H=3.2 材工共	2	台							
EHP-7-4 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井2方向 C=2.2,H=2.5 材工共	4	台							
EHP-7-5 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井ダクト C=7.1,H=8.0 材工共	4	台							
EHP-7 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=95.0,H=106.0 材工共	1	組							
EHP-8-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=3.6,H=4.0 材工共	24	台							
EHP-8-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=2.8,H=3.2 材工共	1	台							
EHP-8 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=77.5,H=90.0 材工共	1	組							
EHP-9-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=4.5,H=5.0 材工共	8	台							
EHP-9-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=2.8,H=3.2 材工共	16	台							
EHP-9 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=77.5,H=90.0 材工共	1	組							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
EHP-10-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		床置ビルトイン C=22.4,H=25.0 材工共	2	台							
EHP-10-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天埋タ'外 C=9.0,H=10.0 材工共	1	台							
EHP-10-3 マルチパッケージ形空調機 室内機		天埋タ'外 C=9.0,H=10.0 材工共	2	台							
EHP-10-4 マルチパッケージ形空調機 室内機		天埋タ'外 C=5.6,H=6.3 材工共	2	台							
EHP-10 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=67.0,H=77.5 材工共	1	組							
EHP-11-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天埋タ'外 C=11.2,H=12.5 材工共	8	台							
EHP-11 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=85.0,H=95.0 材工共	1	組							
集中リモコン		屋内機229台 材工共	1	式							
個別リモコン		材工共	71	個							
EH-1 パネルヒーター		壁掛形 H=2.0KW 材工共	1	台							
EH-2 パネルヒーター		壁掛形 H=1.5KW 材工共	10	台							
EH-3 パネルヒーター		壁掛形 H=1.0KW 材工共	2	台							
EH-4 パネルヒーター		壁掛形 H=0.5KW 材工共	5	台							
搬入費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.空調設備	(2)	空調配管設備									
<冷媒管>											
冷媒用断熱材被覆銅管		38.10 φ ガス管 材工共	28	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		31.75 φ ガス管 材工共	159	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		28.58 φ ガス管 材工共	236	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		22.20 φ ガス管 材工共	45	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		19.05 φ ガス管 材工共	332	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		15.88 φ ガス管 材工共	355	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		12.70 φ ガス管 材工共	570	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		19.05 φ 液管 材工共	353	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		15.88 φ 液管 材工共	133	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		12.70 φ 液管 材工共	116	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		9.52 φ 液管 材工共	552	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		6.35 φ 液管 材工共	570	m							
<トレン管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 50A 材工共	75	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 25A 材工共	1	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 50A 材工共	19	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 50A 材工共	374	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 40A 材工共	29	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 32A 材工共	474	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 25A 材工共	398	m							
< 保温工事等 >											
冷媒管保温		標準保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 100A 材工共	17	m							
ドレン管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 50A 材工共	374	m							
ドレン管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 40A 材工共	29	m							
ドレン管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 32A 材工共	474	m							
ドレン管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 25A 材工共	398	m							
スリープ費		配管工事費×9% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
< 配管付属品 >											
高耐食鋼板配管化粧カバー		(歩行用)900Hタイプ 材工共	1	式							
ドレントラップ		50A 材工共	8	個							
浸透枳		450×450×600H(MHB) 材工共	8	組							
防火区画貫通処理		125 φ	6	箇所							
防火区画貫通処理		100 φ	78	箇所							
防火区画貫通処理		75 φ	21	箇所							
< 土工事 >											

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.空調設備	(3)	空調ﾀﾞｸﾄ設備									
<ﾀﾞｸﾄ>											
矩形ﾀﾞｸﾄ(共板フランｼﾞ)		ｲﾝｻｰﾄ有 0.5t 材工共	5	m2							
矩形ﾀﾞｸﾄ(共板フランｼﾞ)		ｲﾝｻｰﾄ有 0.6t 材工共	37	m2							
矩形ﾀﾞｸﾄ(共板フランｼﾞ)		ｲﾝｻｰﾄ有 0.8t 材工共	176	m2							
矩形ﾀﾞｸﾄ(ｱﾝｸﾞﾙフランｼﾞ)		ｲﾝｻｰﾄ有 1.0t 材工共	8	m2							
ﾎｯｸｽ類		0.6t 材工共	36	m2							
ﾎｯｸｽ類		0.8t 材工共	259	m2							
ﾎｯｸｽ類		1.0t 材工共	16	m2							
ﾁｬﾝﾊﾟｰ類		0.8t 材工共	191	m2							
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ		ｲﾝｻｰﾄ有 300 ϕ 材工共	85	m							
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ		ｲﾝｻｰﾄ有 250 ϕ 材工共	134	m							
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ		ｲﾝｻｰﾄ有 200 ϕ 材工共	160	m							
<保温工事等>											
矩形ﾀﾞｸﾄ保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	112	m2							
ﾎｯｸｽ類保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	192	m2							
消音内貼		標準保温材 Sﾁｬﾝﾊﾟｰ 25t 材工共	191	m2							
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温		GW 32k 隠蔽 25t 300 ϕ 材工共	66	m							
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温		GW 32k 隠蔽 25t 250 ϕ 材工共	36	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
スパイラルダクト保温		GW 32k 隠蔽 25t 200φ 材工共	154	m							
スリーブ費		配管工事費×9% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<塗装工事>											
亜鉛鉄板ダクト外塗装		材工共	47	m ²							
<ダクト付属品>											
吹出口		VHS 450×150 材工共	2	個							
吹出口		VHS 350×100 材工共	6	個							
吹出口		BL-S 1000 材工共	48	個							
吹出口		BL-T 1000 材工共	4	個							
吹出口		CL#4(自動到達距離調整ライ ン)1000 材工共	32	個							
吸込口		GVS(フィルター付) 450×150 材工共	2	個							
吸込口		GVS(フィルター付) 1000×100 材工共	2	個							
吸込口		GVS 300×1700 材工共	2	個							
吸込口		GVS 200×600 材工共	16	個							
吸込口		CL#4(フィルター付) 1000 材工共	24	個							
吸込口		CL#4 1000 材工共	6	個							
吸込口		CL#6(フィルター付) 1000 材工共	2	個							
吸込口		CL#4 2000 材工共	2	個							
防火ダンパー		FD 300φ 材工共	12	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
防火ダンパー		FD 250φ 材工共	4	個							
防火ダンパー		FD 600×300 材工共	1	個							
防火ダンパー		FD 800×200 材工共	2	個							
防火ダンパー		FD 300×1700 材工共	2	個							
風量調節ダンパー		VD 300φ 材工共	14	個							
風量調節ダンパー		VD 250φ 材工共	32	個							
風量調節ダンパー		VD 200φ 材工共	16	個							
風量調節ダンパー		VD 600×300 材工共	2	個							
クランプ金網		300φ 材工共	8	個							
キャンバス継手		材工共	138	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(1)	換気機器設備									
HEU-1-4 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 120m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-5 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 240m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-6 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 360m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-7 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 300m3/h 材工共	4	台							
HEU-1-8 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 300m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-9 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 150m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-10 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	2	台							
HEU-1-11 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-1-12 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 120m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-13 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 120m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-14 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 120m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-15 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-1-16 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-1-17 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-1-18 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-1-19 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 480m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-20 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 780m3/h 材工共	2	台							
HEU-1-21 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 180m3/h 材工共	1	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
HEU-2-4 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-5 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-6 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-7 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-8 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 480m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-9 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-10 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 780m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-11 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 360m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-12 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 780m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-13 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-14 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-15 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-16 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-17 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 780m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-18 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-19 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-20 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-2-21 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-1 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-2 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
HEU-3-3 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-4 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-5 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 480m3/h 材工共	1	台							
HEU-3-6 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	1	台							
HEU-3-7 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 780m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-8 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	1	台							
HEU-3-9 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	1	台							
HEU-3-10 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 270m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-11 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 780m3/h 材工共	1	台							
HEU-3-12 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-13 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-14 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-15 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-16 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-17 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 300m3/h 材工共	1	台							
HEU-3-18 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	2	台							
HEU-3-19 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 1080m3/h 材工共	4	台							
FS-1-1 送風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h 材工共	1	台							
FS-2-1 送風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h 材工共	1	台							
FE-1-6 天井換気扇		低騒音形 400m3/h 材工共	1	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
FE-1-7 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×800m3/h 材工共	1	台							
FE-1-8 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-1-10 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-1-11 天井換気扇		低騒音形 300m3/h 材工共	1	台							
FE-1-12 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×500m3/h 材工共	1	台							
FE-1-13 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×500m3/h 材工共	1	台							
FE-1-14 天井換気扇		低騒音形 400m3/h 材工共	1	台							
FE-1-15 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h 材工共	1	台							
FE-1-16 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h 材工共	1	台							
FE-1-17 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×600m3/h 材工共	1	台							
FE-1-18 天井換気扇		低騒音形 400m3/h 材工共	1	台							
FE-1-19 天井換気扇		低騒音形 300m3/h 材工共	1	台							
FE-1-20 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-1-21 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-1-22 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-2-7 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/2×800m3/h 材工共	1	台							
FE-2-8 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-2-9 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×500m3/h 材工共	1	台							
FE-2-10 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h 材工共	1	台							
FE-2-11 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h 材工共	1	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
FE-2-12 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-2-13 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-2-14 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-2-15 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×600m3/h 材工共	1	台							
FE-2-16 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×600m3/h 材工共	1	台							
FE-2-17 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×800m3/h 材工共	1	台							
FE-2-18 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×1100m3/h 材工共	1	台							
FE-2-19 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-2-20 天井換気扇		低騒音形 400m3/h 材工共	1	台							
FE-2-21 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-3-1 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/2×800m3/h 材工共	1	台							
FE-3-2 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-3-3 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×500m3/h 材工共	1	台							
FE-3-4 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h 材工共	1	台							
FE-3-5 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×700m3/h 材工共	1	台							
FE-3-6 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-3-7 天井換気扇		低騒音形 300m3/h 材工共	1	台							
FE-3-8 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-3-9 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-3-10 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×600m3/h 材工共	1	台							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
FE-3-11 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×600m3/h 材工共	1	台							
FE-3-12 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-3-13 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-3-14 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-3-15 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(2)	換気ダクト設備									
<ダクト>											
矩形ダクト(共板フランジ)		インサート有 0.5t 材工共	175	m2							
矩形ダクト(共板フランジ)		インサート有 0.6t 材工共	11	m2							
矩形ダクト(共板フランジ)		インサート有 0.8t 材工共	44	m2							
ボックス類		0.5t 材工共	306	m2							
ボックス類		0.6t 材工共	50	m2							
ボックス類		0.8t 材工共	75	m2							
チャンバー類		0.6t 材工共	7	m2							
スパイラルダクト		インサート有 300 φ 材工共	97	m							
スパイラルダクト		インサート有 250 φ 材工共	1,540	m							
スパイラルダクト		インサート有 200 φ 材工共	817	m							
スパイラルダクト		インサート有 150 φ 材工共	371	m							
スパイラルダクト		インサート有 100 φ 材工共	47	m							
<保温工事等>											
矩形ダクト保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	106	m2							
矩形ダクト保温		RW 隠蔽 50t 材工共	5	m2							
ボックス類保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	55	m2							
ボックス類保温		RW 隠蔽 50t 材工共	5	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
消音内貼		標準保温材 Sチャンパ' 25t 材工共	224	m2							
チャンパ'類保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	7	m2							
スパイラルタ'外保温		GW 32k 隠蔽 25t 300φ 材工共	69	m							
スパイラルタ'外保温		GW 32k 隠蔽 25t 250φ 材工共	1,133	m							
スパイラルタ'外保温		GW 32k 隠蔽 25t 200φ 材工共	447	m							
スパイラルタ'外保温		GW 32k 隠蔽 25t 150φ 材工共	71	m							
スパイラルタ'外保温		GW 32k 隠蔽 25t 100φ 材工共	2	m							
スパイラルタ'外保温		RW 隠蔽 50t 材工共	54	m2							
スリーブ費		配管工事費×9% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<タ'外付属品>											
吹出口		VHS(フィルター付) 800×800 材工共	1	個							
吹出口		VHS(フィルター付) 750×750 材工共	2	個							
吹出口		VHS(フィルター付) 350×350 材工共	2	個							
吹出口		VHS(フィルター付) 300×300 材工共	1	個							
吹出口		VHS(フィルター付) 250×250 材工共	6	個							
吹出口		VHS(フィルター付) 200×200 材工共	1	個							
吹出口		VHS(ハップル板付) 400×400 材工共	1	個							
吹出口		VHS(ハップル板付) 350×350 材工共	1	個							
吹出口		VHS 400×400 材工共	2	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
吹出口		VHS 350×350 材工共	4	個							
吹出口		VHS 300×300 材工共	50	個							
吹出口		VHS 300×250 材工共	4	個							
吹出口		VHS 300×100 材工共	1	個							
吹出口		VHS 250×250 材工共	14	個							
吹出口		VHS 200×200 材工共	46	個							
吹出口		VHS 200×100 材工共	1	個							
吹出口		VHS 150×150 材工共	6	個							
吹出口		VHS 100×100 材工共	2	個							
吹出口		CL#4(自動到達距離調整ライ ン) 1000 材工共	8	個							
吹出口		CL#4 1000 材工共	12	個							
吸込口		GVS 500×500 材工共	3	個							
吸込口		GVS 450×450 材工共	6	個							
吸込口		GVS 400×400 材工共	2	個							
吸込口		GVS 350×350 材工共	3	個							
吸込口		GVS 300×300 材工共	51	個							
吸込口		GVS 300×250 材工共	4	個							
吸込口		GVS 300×100 材工共	1	個							
吸込口		GVS 250×250 材工共	20	個							
吸込口		GVS 200×600 材工共	4	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
吸込口		GVS 200×200 材工共	53	個							
吸込口		GVS 200×100 材工共	1	個							
吸込口		GVS 150×150 材工共	94	個							
吸込口		GVS 100×100 材工共	2	個							
吸込口		CL#4 1000 材工共	12	個							
吸込口		給排気グリル(樹脂製) 150φ 材工共	1	個							
モーターダンパー		MD 300φ 材工共	6	個							
モーターダンパー		MD 250φ 材工共	120	個							
モーターダンパー		MD 200φ 材工共	59	個							
モーターダンパー		MD 150φ 材工共	10	個							
防火ダンパー		FD 300φ 材工共	12	個							
防火ダンパー		FD 250φ 材工共	34	個							
防火ダンパー		FD 200φ 材工共	44	個							
防火ダンパー		FD 150φ 材工共	22	個							
風量調節ダンパー		VD 300φ 材工共	5	個							
風量調節ダンパー		VD 250φ 材工共	17	個							
風量調節ダンパー		VD 200φ 材工共	6	個							
チャッキダンパー		CD 150φ 材工共	6	個							
キャンバス継手		#2以下 材工共	28	組							
深型スクエアフット	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 300φ 材工共	16	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
深型スクエアフード'	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 250 φ 材工共	120	個							
深型スクエアフード'	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 200 φ 材工共	45	個							
深型スクエアフード'	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 150 φ 材工共	4	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.自動制御設備											
電線管		(PF22mm)埋込 材工共	703	m							
電線管		(PF28mm)埋込 材工共	111	m							
電線管		(E19mm)埋込 材工共	2	m							
電線管		(E25mm)露出 材工共	44	m							
電線管		(G22mm)露出 材工共	26	m							
ケーブル		EM-CEES2°-2C コロガシ 材工共	4,077	m							
ケーブル		EM-CEES2°-2C PF・FEP管 材工共	85	m							
ケーブル		EM-CEES2°-2C 管内 材工共	44	m							
ケーブル		EM-CEE2°-6C コロガシ 材工共	716	m							
ケーブル		EM-CEE2°-6C PF・FEP管 材工共	111	m							
ケーブル		EM-CEE2°-2C PF・FEP管 材工共	566	m							
ケーブル		EM-CEE2°-2C 管内 材工共	26	m							
ケーブル		EM-CEE1.25°-3C 管内 材工共	2	m							
スイッチボックス		1個用・埋込 材工共	163	個							
電動機その他接続材		金属製可とう電線管24mm WP 材工共	10	箇所							
プルボックス		材工共	3	個							
電極棒		3P 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.衛生器具設備											
洋風大便器(生徒用)		床置床給水大便器・フラッシュ ンク式・暖房便座 材工共	38	組							
洋風大便器(職員・公共用)		床置床給水大便器・フラッシュ ンク式・洗浄便座 材工共	5	組							
ハリアフリートイレパック(多目的用)		床置大便器・洗面器 材工共	4	組							
ハリアフリートイレパック		壁掛大便器・洗面器・オストメイ ト・電気温水器 材工共	1	組							
小便器		壁掛壁排水小便器(低リッ プ)・センサー一体型 材工共	24	組							
洗面器		カウンター一体型洗面器・自動 水栓(単水栓) 材工共	30	組							
洗面器		壁掛洗面器・レバー水栓(単 水栓) 材工共	1	組							
洗面器		カウンター式洗面器・シングル水 栓(ホース式) 材工共	8	組							
汚物流し		汚物流し・タンク 材工共	1	組							
掃除用流し		掃除用流し・横水栓・床排水 金具 材工共	8	組							
掃除用流し		掃除用流し・横水栓・壁排水 金具 材工共	3	組							
洗濯機パン		洗濯機パン・横引きトラップ 材工共	2	組							
化粧鏡		耐食鏡 450×600 材工共	1	枚							
横水栓		13mm 洗濯機用(緊急止水 付) 材工共	2	個							
自在水栓		13mm 立水栓・レバーハンド ル 材工共	49	個							
自在水栓		13mm 壁付単水栓・レバーハン ドル 材工共	2	個							
ホーム水栓		13mm 吐水口回転形・レバー ハンドル 材工共	78	個							
散水栓		13mm カップリング付 材工共	5	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
散水栓ボックス		SUS製埋込ボックス 材工共	5	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.給水設備											
<直結系統>											
<給水管>											
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 50A 材工共	12	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 40A 材工共	13	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 32A 材工共	11	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 25A 材工共	1	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 20A 材工共	39	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 50A 材工共	78	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 40A 材工共	24	m							
<保温工事>											
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 材工共	90	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 材工共	31	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 材工共	11	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 材工共	1	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 材工共	27	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 40A 材工共	7	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 20A 材工共	12	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
<配管付属品>											
自動エア抜弁		20A 材工共	2	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 40A 材工共	2	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 20A 材工共	2	個							
電動水抜栓		屋内設置 20A 材工共	1	個							
仕切弁ボックス		材工共	1	個							
<一般系統>											
<給水管>											
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 100A 材工共	11	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 80A 材工共	17	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 65A 材工共	18	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 50A 材工共	61	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 40A 材工共	52	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 32A 材工共	81	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 25A 材工共	20	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 20A 材工共	325	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 100A 材工共	67	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 80A 材工共	41	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 50A 材工共	36	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 40A 材工共	53	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 32A 材工共	131	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 25A 材工共	86	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 20A 材工共	324	m							
< 水抜管 >											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 20A 材工共	85	m							
< 保温工事等 >											
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 100A 材工共	76	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 80A 材工共	41	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A 材工共	11	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 材工共	11	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 材工共	18	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 材工共	55	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 材工共	24	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 材工共	141	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 100A 材工共	2	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 80A 材工共	33	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 65A 材工共	45	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 50A 材工共	86	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 40A 材工共	86	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 32A 材工共	157	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 25A 材工共	82	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 20A 材工共	492	m							
給水管保温		標準保温材 屋内露出 合成樹脂製カバー 20A 材工共	16	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 50A 材工共	5	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 40A 材工共	7	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 32A 材工共	6	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 25A 材工共	1	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 20A 材工共	14	個							
電動水抜栓		屋内設置 100A 材工共	1	個							
電動水抜栓		屋内設置 80A 材工共	1	個							
電動水抜栓		屋内設置 65A 材工共	3	個							
電動水抜栓		屋内設置 50A 材工共	1	個							
電動水抜栓		屋内設置 40A 材工共	1	個							
コントロールスイッチ		5個用	2	個							
コントロールスイッチ		3個用	1	個							
ストレート止水栓		S4 15A 材工共	142	個							
フレキチューブ*		20A 材工共	3	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
フレキチューブ*		15A 材工共	145	個							
自動エア抜弁		20A 材工共	5	個							
逆止弁(管端防食コア)		CV 10K 20A 材工共	2	個							
フレキシブルジョイント		FJ ヘ'ロース'形 20A 材工共	1	個							
ボールタップ*		BT 20A 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.排水設備											
<機器>											
PD-1 湧水ポンプ		雑排水用 水中ポンプ 単独運転形(自動型) 材工共	3	台							
<污水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 125A 材工共	106	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 100A 材工共	61	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 75A 材工共	50	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 50A 材工共	10	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 100A 材工共	116	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 75A 材工共	93	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 50A 材工共	27	m							
<雑排水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 100A 材工共	106	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 75A 材工共	13	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 65A 材工共	20	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 50A 材工共	95	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 40A 材工共	6	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 100A 材工共	18	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 75A 材工共	6	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 65A 材工共	22	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 50A 材工共	5	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 40A 材工共	11	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 20A 材工共	1	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 100A 材工共	36	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 75A 材工共	59	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 65A 材工共	51	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 50A 材工共	210	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 40A 材工共	10	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 100A 材工共	16	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 75A 材工共	41	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 65A 材工共	82	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 50A 材工共	16	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 40A 材工共	34	m							
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP	屋内一般 100A 材工共	27	m							
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP	屋内一般 75A 材工共	11	m							
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP	屋内一般 50A 材工共	17	m							
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP	屋内一般 40A 材工共	12	m							
耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管	HTVP	機械室・便所 100A 材工共	9	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
<ポンプアップ排水管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 50A 材工共	95	m							
<雨水管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 100A 材工共	181	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 80A 材工共	45	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 50A 材工共	17	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 100A 材工共	106	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 75A 材工共	13	m							
<通気管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 65A 材工共	5	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 50A 材工共	11	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 40A 材工共	22	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 100A 材工共	2	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 65A 材工共	31	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 50A 材工共	44	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 40A 材工共	17	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 100A 材工共	101	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 75A 材工共	8	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 65A 材工共	26	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 50A 材工共	81	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
耐火二層管	VP	屋内一般 40A 材工共	62	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 100A 材工共	51	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 75A 材工共	22	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 65A 材工共	57	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 50A 材工共	79	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 40A 材工共	58	m							
< 保温工事等 >											
雑排水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 100A 材工共	20	m							
雑排水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 75A 材工共	11	m							
雑排水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 50A 材工共	17	m							
雑排水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 40A 材工共	12	m							
雨水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 100A 材工共	181	m							
雨水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 80A 材工共	45	m							
雨水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 50A 材工共	17	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
< 配管付属品 >											
床下掃除口		COC 125A 材工共	8	個							
床下掃除口		COC 100A 材工共	14	個							
床下掃除口		COC 80A 材工共	2	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床下掃除口		COC 65A 材工共	2	個							
床下掃除口		COC 50A 材工共	1	個							
床上掃除口		COA 100A 材工共	31	個							
床上掃除口		COA 80A 材工共	18	個							
床上掃除口		COA 65A 材工共	21	個							
床上掃除口		COA 50A 材工共	44	個							
排水金物		SND 50A 材工共	1	個							
青銅仕切弁		GV 5K 50A 材工共	3	個							
青銅逆止弁		CV 10K(ｼﾌﾄ) 50A 材工共	3	個							
滴水継手		100A 材工共	11	個							
滴水継手		75A 材工共	10	個							
滴水継手		65A 材工共	2	個							
滴水継手		50A 材工共	2	個							
通気金物		100A 材工共	2	個							
防虫網		100A 材工共	1	個							
間接排水口		100A 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.給湯設備											
<機器>											
WHG-1 ガス給湯器		16号(高効率型)屋内壁掛形 材工共	1	台							
WHG-2 ガス給湯器		32号 屋内壁掛形 材工共	2	台							
WHE-1 貯湯式電気温水器		横型床置貯湯式 25L 材工共	1	台							
WHE-2 貯湯式電気温水器		横型床置貯湯式 12L 材工共	2	台							
<給湯管>											
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	HVA	屋内一般 20A 材工共	56	m							
<保温工事等>											
給湯管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 材工共	15	m							
給湯管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 20A 材工共	36	m							
給湯管保温		標準保温材 屋内露出 合成樹脂製カバー 20A 材工共	5	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
フレキチューブ*		20A 材工共	4	個							
フレキチューブ*		15A 材工共	10	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.消火設備											
<機器>											
PFU-1 屋内消火栓ポンプユニット		(消防認定品)(乾式) 材工共	1	台							
HB-4A 屋内消火栓箱		広範囲型2号消火栓(乾式) 材工共	5	台							
HB-4A 点検口付 屋内消火栓箱		広範囲型2号消火栓(乾式) 材工共	2	台							
HB-4AS 消火器ボックス付 屋内消火栓箱		広範囲型2号消火栓(乾式) 材工共	2	台							
HB-4AS 消火器ボックス・点検口付 屋内消火栓箱		広範囲型2号消火栓(乾式) 材工共	1	台							
テスト弁ボックス		屋外露出型 テスト弁25A 材工共	1	個							
消火器		ABC10型 材工共	41	本							
搬入費			1	式							
<消火管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 40A 材工共	125	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	機械室・便所 50A 材工共	2	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	機械室・便所 40A 材工共	3	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	機械室・便所 32A 材工共	1	m							
<水抜管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 20A 材工共	41	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 20A 材工共	3	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
フレキシブルジョイント		FJ ヘ'ローズ'形 50A 材工共	1	個							
青銅仕切弁		GV 10K 20A 材工共	3	個							
<土工事>											
根切り		機械 ハ'ックホウ0.13m3	1	m3							
山砂		材工共	1	m3							
埋戻し		機械 ハ'ックホウ0.13m3	1	m3							
建設発生土処理		場内敷ならし	1	m3							
小計											

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	2	公共									
1.空調設備	(1)	空調機器設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	空調配管設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(3)	空調ダ'外設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.換気設備	(1)	換気機器設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	換気ダ'外設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.自動制御設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.衛生器具設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.給水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.排水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.給湯設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
8.消火設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.空調設備	(1)	空調機器設備									
EHP-1-1 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井4方向 C=4.5,H=5.0 材工共	9	台							
EHP-1-2 マルチパッケージ形空調機 室内機		天井ダクト C=4.5,H=5.0 材工共	2	台							
EHP-1 マルチパッケージ形空調機 屋外機		寒冷地用 C=45.0,H=50.0 材工共	1	組							
集中リモコン		屋内機11台 材工共	1	式							
個別リモコン		材工共	6	個							
EH-3 パネルヒーター		壁掛形 H=1.0KW 材工共	4	台							
EH-4 パネルヒーター		壁掛形 H=0.5KW 材工共	1	台							
搬入費			1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.空調設備	(2)	空調配管設備									
<冷媒管>											
冷媒用断熱材被覆銅管		28.58 φ ガス管 材工共	24	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		22.20 φ ガス管 材工共	2	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		19.05 φ ガス管 材工共	5	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		15.88 φ ガス管 材工共	21	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		12.70 φ ガス管 材工共	44	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		15.88 φ 液管 材工共	24	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		9.52 φ 液管 材工共	28	m							
冷媒用断熱材被覆銅管		6.35 φ 液管 材工共	44	m							
<ドレン管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 50A 材工共	2	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 50A 材工共	2	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 50A 材工共	8	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 32A 材工共	52	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 25A 材工共	15	m							
<保温工事等>											
冷媒管保温		標準保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 100A 材工共	2	m							
ドレン管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 50A 材工共	8	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
ドレン管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 32A 材工共	52	m							
ドレン管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 25A 材工共	15	m							
スリーブ費		配管工事費×9% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
ドレトラップ		50A 材工共	1	個							
浸透枳		450×450×600H(MHB) 材工共	1	組							
防火区画貫通処理		100φ	7	箇所							
防火区画貫通処理		75φ	3	箇所							
<土工事>											
根切り		機械 バックホウ0.13m3	1	m3							
山砂		材工共	1	m3							
埋戻し		機械 バックホウ0.13m3	1	m3							
建設発生土処理		場内敷ならし	1	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.空調設備	(3)	空調ﾀﾞｸﾞ設備									
<ﾀﾞｸﾞ>											
矩形ﾀﾞｸﾞ(共板フランｼﾞ)		ｲﾝｻｰﾄ有 0.6t 材工共	2	m2							
矩形ﾀﾞｸﾞ(共板フランｼﾞ)		ｲﾝｻｰﾄ有 0.8t 材工共	9	m2							
ﾎｯｸｽ類		0.8t 材工共	18	m2							
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類		0.8t 材工共	10	m2							
ｽﾍﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾞ		ｲﾝｻｰﾄ有 300 ϕ 材工共	3	m							
ｽﾍﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾞ		ｲﾝｻｰﾄ有 250 ϕ 材工共	5	m							
ｽﾍﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾞ		ｲﾝｻｰﾄ有 200 ϕ 材工共	5	m							
<保温工事等>											
矩形ﾀﾞｸﾞ保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	7	m2							
ﾎｯｸｽ類保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	13	m2							
消音内貼		標準保温材 Sﾁｬﾝﾊﾞｰ 25t 材工共	10	m2							
ｽﾍﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾞ保温		GW 32k 隠蔽 25t 250 ϕ 材工共	5	m							
ｽﾍﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾞ保温		GW 32k 隠蔽 25t 200 ϕ 材工共	5	m							
ｽﾘｰﾌ費		配管工事費×9% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<ﾀﾞｸﾞ付属品>											
吹出口		BL-S 1000 材工共	6	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
吸込口		CL#4 1000 材工共	2	個							
風量調節ダンパー		VD 300 φ 材工共	2	個							
キャンバス継手		材工共	6	m							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(1)	換気機器設備									
HEU-1-1 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 120m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-2 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 750m3/h 材工共	1	台							
HEU-1-3 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 540m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-1 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 750m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-2 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 750m3/h 材工共	1	台							
HEU-2-3 熱交換形換気扇		業務用天井埋込型 750m3/h 材工共	1	台							
FE-1-1 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-1-2 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-1-3 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×300m3/h 材工共	1	台							
FE-1-4 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-2-1 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-2-2 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/2×400m3/h 材工共	1	台							
FE-2-3 排風機		消音形ストレートシロッコファン #1・1/4×300m3/h 材工共	1	台							
FE-2-4 天井換気扇		低騒音形 200m3/h 材工共	1	台							
FE-2-5 天井換気扇		低騒音形 300m3/h 材工共	1	台							
FE-2-6 天井換気扇		低騒音形 300m3/h 材工共	1	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(2)	換気ダクト設備									
<ダクト>											
矩形ダクト(共板フランジ)		インサート有 0.5t 材工共	26	m2							
矩形ダクト(共板フランジ)		インサート有 0.6t 材工共	3	m2							
ボックス類		0.5t 材工共	33	m2							
ボックス類		0.6t 材工共	18	m2							
ボックス類		0.8t 材工共	5	m2							
スパイラルダクト		インサート有 300 φ 材工共	16	m							
スパイラルダクト		インサート有 250 φ 材工共	60	m							
スパイラルダクト		インサート有 200 φ 材工共	94	m							
スパイラルダクト		インサート有 150 φ 材工共	35	m							
スパイラルダクト		インサート有 100 φ 材工共	10	m							
<保温工事等>											
矩形ダクト保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	19	m2							
矩形ダクト保温		RW 隠蔽 50t 材工共	1	m2							
ボックス類保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	9	m2							
消音内貼		標準保温材 Sチャンパ 25t 材工共	19	m2							
スパイラルダクト保温		GW 32k 隠蔽 25t 300 φ 材工共	16	m							
スパイラルダクト保温		GW 32k 隠蔽 25t 250 φ 材工共	51	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
スパイラルダ'外保温		GW 32k 隠蔽 25t 200φ 材工共	31	m							
スパイラルダ'外保温		GW 32k 隠蔽 25t 150φ 材工共	14	m							
スパイラルダ'外保温		RW 隠蔽 50t 材工共	11	m2							
スリープ'費		配管工事費×9% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
＜ダ'外付属品＞											
吹出口		VHS(フィルター付) 400×400 材工共	2	個							
吹出口		VHS(フィルター付) 350×100 材工共	1	個							
吹出口		VHS(フィルター付) 250×250 材工共	1	個							
吹出口		VHS(フィルター付) 200×200 材工共	4	個							
吹出口		VHS 650×100 材工共	2	個							
吹出口		VHS 350×350 材工共	4	個							
吹出口		VHS 350×100 材工共	1	個							
吹出口		VHS 250×250 材工共	8	個							
吹出口		VHS 200×200 材工共	4	個							
吹出口		VHS 200×100 材工共	2	個							
吸込口		GVS 650×100 材工共	2	個							
吸込口		GVS 350×350 材工共	4	個							
吸込口		GVS 350×100 材工共	2	個							
吸込口		GVS 250×250 材工共	9	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
吸込口		GVS 200×200 材工共	2	個							
吸込口		GVS 200×100 材工共	2	個							
吸込口		GVS 150×150 材工共	13	個							
モーターダンパー		MD 300 φ 材工共	2	個							
モーターダンパー		MD 250 φ 材工共	10	個							
モーターダンパー		MD 200 φ 材工共	3	個							
モーターダンパー		MD 150 φ 材工共	4	個							
防火ダンパー		FD 250 φ 材工共	10	個							
防火ダンパー		FD 200 φ 材工共	6	個							
防火ダンパー		FD 150 φ 材工共	9	個							
風量調節ダンパー		VD 200 φ 材工共	5	個							
キャンバス継手		#2以下 材工共	5	組							
深型スクエアフット	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 300 φ 材工共	2	個							
深型スクエアフット	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 200 φ 材工共	6	個							
深型スクエアフット	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 150 φ 材工共	2	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.自動制御設備											
電線管		(PF22mm)埋込 材工共	16	m							
電線管		(PF28mm)埋込 材工共	7	m							
電線管		(E25mm)露出 材工共	10	m							
電線管		(G22mm)露出 材工共	2	m							
ケーブル		EM-CEES2°-2C コロガシ 材工共	283	m							
ケーブル		EM-CEES2°-2C PF・FEP管 材工共	8	m							
ケーブル		EM-CEES2°-2C 管内 材工共	10	m							
ケーブル		EM-CEE2°-6C コロガシ 材工共	42	m							
ケーブル		EM-CEE2°-6C PF・FEP管 材工共	7	m							
ケーブル		EM-CEE2°-2C PF・FEP管 材工共	8	m							
ケーブル		EM-CEE2°-2C 管内 材工共	2	m							
スイッチボックス		1個用・埋込 材工共	12	個							
電動機その他接続材		金属製可とう電線管24mm WP 材工共	1	箇所							
プルボックス		材工共	3	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.衛生器具設備											
洋風大便器(職員・公共用)		床置床給水大便器・フラッシュ ンク式・洗浄便座 材工共	6	組							
ハリアフリートイレパック		壁掛大便器・洗面器・オストメイ ト・電気温水器 材工共	1	組							
小便器		壁掛壁排水小便器(低リッ プ)・センサー一体型 材工共	4	組							
洗面器		カウンター一体型洗面器・自動 水栓(単水栓) 材工共	4	組							
掃除用流し		掃除用流し・横水栓・壁排水 金具 材工共	2	組							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.給水設備											
<直結系統>											
<給水管>											
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 50A 材工共	19	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 40A 材工共	19	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 32A 材工共	22	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 25A 材工共	7	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 20A 材工共	56	m							
<水抜管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 20A 材工共	10	m							
<保温工事等>											
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A 材工共	13	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 材工共	9	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 材工共	3	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 材工共	3	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 材工共	25	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 80A 材工共	5	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 65A 材工共	7	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 50A 材工共	5	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 40A 材工共	10	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 32A 材工共	19	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 25A 材工共	4	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 20A 材工共	31	m							
スリーフ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 40A 材工共	2	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 32A 材工共	1	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 20A 材工共	2	個							
電動水抜栓		屋内設置 32A 材工共	1	個							
コントロールスイッチ		3個用	1	個							
ストレート止水栓		S4 15A 材工共	2	個							
フレキチューブ*		15A 材工共	4	個							
自動エア抜弁		20A 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.排水設備											
<污水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 100A 材工共	24	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 75A 材工共	11	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 50A 材工共	3	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 100A 材工共	11	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 75A 材工共	28	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 50A 材工共	3	m							
<雑排水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 50A 材工共	21	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 65A 材工共	27	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 50A 材工共	6	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 40A 材工共	3	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 65A 材工共	11	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 50A 材工共	24	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 40A 材工共	6	m							
<通気管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 40A 材工共	14	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 50A 材工共	7	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 40A 材工共	4	m							
耐火二層管	VP	屋内一般 40A 材工共	1	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 100A 材工共	18	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 75A 材工共	1	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 65A 材工共	8	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 50A 材工共	29	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 40A 材工共	13	m							
<雨水管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 100A 材工共	20	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 80A 材工共	27	m							
<保温工事等>											
雨水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 100A 材工共	13	m							
雨水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 80A 材工共	25	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
床下掃除口		COC 100A 材工共	1	個							
床下掃除口		COC 65A 材工共	1	個							
床上掃除口		COA 100A 材工共	5	個							
床上掃除口		COA 80A 材工共	2	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
床上掃除口		COA 65A 材工共	5	個							
床上掃除口		COA 50A 材工共	4	個							
満水継手		100A 材工共	1	個							
満水継手		75A 材工共	1	個							
満水継手		65A 材工共	1	個							
満水継手		50A 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.給湯設備											
<機器>											
WHE-1 貯湯式電気温水器		横型床置貯湯式 25L 材工共	1	台							
WHE-2 貯湯式電気温水器		横型床置貯湯式 12L 材工共	1	台							
<配管付属品>											
フレキチューブ*		15A 材工共	2	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.消火設備											
<機器>											
HB-4AS 消火器ボックス付 屋内消火栓箱		広範囲型2号消火栓(乾式) 材工共	1	台							
HB-4AS 消火器ボックス・点検口付 屋内消火栓箱		広範囲型2号消火栓(乾式) 材工共	1	台							
消火器		ABC10型 材工共	4	本							
<消火管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 40A 材工共	50	m							
<水抜管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 20A 材工共	5	m							
硬質塩化ビニル管	VP	地中配管 20A 材工共	2	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
青銅仕切弁		GV 10K 20A 材工共	1	個							
<土工事>											
根切り		機械 バックホウ0.13m3	1	m3							
山砂		材工共	1	m3							
埋戻し		機械 バックホウ0.13m3	1	m3							
建設発生土処理		場内敷ならし	1	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	3	屋外倉庫1									
1.空調設備	(1)	空調機器設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.換気設備	(1)	換気機器設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	換気ダクト設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.自動制御設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.衛生器具設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.給水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.排水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.消火設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.空調設備	(1)	空調機器設備									
EH-3 パネルヒーター		壁掛形 H=1.0KW 材工共	3	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(1)	換気機器設備									
FS-0-1 送風機		有圧扇 800m3/h 材工共	3	台							
FE-0-1 排風機		消音形スレートシロッコファン #1・1/4×500m3/h 材工共	1	台							
FE-0-2 排風機		消音形スレートシロッコファン #1・1/4×400m3/h 材工共	1	台							
FE-0-3 排風機		有圧扇 800m3/h 材工共	3	台							
FE-0-4 排風機		パイプ用ファン 100m3/h 材工共	1	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(2)	換気ダクト設備									
<ダクト>											
矩形ダクト(共板フランジ)		インサート有 0.5t 材工共	4	m2							
ボックス類		0.5t 材工共	7	m2							
スパイラルダクト		インサート有 250 φ 材工共	2	m							
スパイラルダクト		インサート有 200 φ 材工共	6	m							
スパイラルダクト		インサート有 150 φ 材工共	11	m							
<保温工事等>											
矩形ダクト保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	1	m2							
ボックス類保温		標準保温材 隠蔽 25t 材工共	2	m2							
スパイラルダクト保温		GW 隠蔽 25t 250 φ 材工共	1	m							
スパイラルダクト保温		GW 隠蔽 25t 200 φ 材工共	2	m							
スリーブ費		配管工事費×9% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<ダクト付属品>											
吹出口		VHS(フィルター付) 250×250 材工共	2	個							
吸込口		GVS 150×150 材工共	9	個							
風量調節ダンパー		VD 250 φ 材工共	1	個							
風量調節ダンパー		VD 200 φ 材工共	1	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
キャンバス継手		#2以下 材工共	2	組							
深型スクエアフート'	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 250φ 材工共	1	個							
深型スクエアフート'	SUS	キヤリ付, 指定色塗装 200φ 材工共	3	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.自動制御設備											
電線管		(FEP30mm) 材工共	52	m							
電線管		(PF22mm)埋込 材工共	69	m							
電線管		(G22mm)露出 材工共	3	m							
ケーブル		EM-CEE2°-2C PF・FEP管 材工共	116	m							
ケーブル		EM-CEE2°-2C 管内 材工共	3	m							
プルボックス			3	個							
<土工事>											
根切り		機械 バックホウ0.13m3	17	m3							
山砂		材工共	5	m3							
埋戻し		機械 バックホウ0.13m3	11	m3							
建設発生土処理		場内敷ならし	5	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4.衛生器具設備											
洋風大便器(生徒用)		床置床給水大便器・フラッシュ ンク式・暖房便座 材工共	3	組							
小便器		壁掛壁排水小便器(低リッ プ)・センサー一体型 材工共	2	組							
洗面器		カウンター一体型洗面器・自動 水栓(単水栓) 材工共	4	組							
掃除用流し		掃除用流し・横水栓・床排水 金具 材工共	2	組							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.給水設備											
<給水管>											
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 40A 材工共	6	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 32A 材工共	6	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 25A 材工共	1	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 20A 材工共	25	m							
<水抜管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋内一般 20A 材工共	7	m							
<保温工事等>											
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 材工共	4	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A 材工共	6	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 材工共	1	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 材工共	25	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 40A 材工共	2	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
電動水抜栓		屋内設置 40A 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.排水設備											
<機器>											
PD-1 湧水ポンプ		雑排水用 水中ポンプ 単独運転形(自動型) 材工共	1	台							
<污水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 100A 材工共	8	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 75A 材工共	7	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 65A 材工共	4	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 50A 材工共	2	m							
<雑排水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 65A 材工共	11	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 40A 材工共	4	m							
<ポンプアップ排水管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 50A 材工共	9	m							
<通気管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 65A 材工共	5	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 50A 材工共	10	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	機械室・便所 40A 材工共	2	m							
耐火二層管	VP	機械室・便所 65A 材工共	8	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
<雨水管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 80A 材工共	20	m							
<保温工事等>											
雨水管保温		標準保温材 露出 合成樹脂カバー 80A 材工共	17	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
床上掃除口		COA 100A 材工共	2	個							
床上掃除口		COA 80A 材工共	1	個							
床上掃除口		COA 65A 材工共	3	個							
青銅仕切弁		GV 5K 50A 材工共	1	個							
青銅逆止弁		CV 10K(リフト) 50A 材工共	1	個							
通気金物		65A 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.消火設備											
消火器		ABC10型材工共	1	本							
格納箱		10型 1本用材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	4	屋内運動場									
1.空調設備	(1)	空調機器設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	空調配管設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(3)	撤去工事	1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.換気設備	(1)	換気機器設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	換気ダクト設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(3)	撤去工事	1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.自動制御設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.衛生器具設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
5.給水設備	(1)	給水設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	撤去工事	1	式							別紙内訳明細書のとおり
6.排水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
7.消火設備	(1)	配管設備	1	式							別紙内訳明細書のとおり
	(2)	撤去工事	1	式							別紙内訳明細書のとおり
8.ガス設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
9.発生材			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.空調設備	(1)	空調機器設備									
FF-2 FF式暖房器 再取付		暖房出力7.22kW	2	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.空調設備	(2)	空調配管設備									
<油管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-黒	屋内一般 20A 材工共	3	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-黒	屋内一般 15A 材工共	7	m							
銅管	Cu	屋内一般 15A 材工共	1	m							
あと施工アンカー		材工共	4	本							
配管分岐		鋼管類 保温無 20A	1	箇所							
配管塗装		材工共	1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
1.空調設備	(3)	撤去工事									
<機器>											
FF-3 FF式暖房器 撤去		暖房出力4.36kW	1	台							
FF-2 FF式暖房器 取外し		暖房出力7.22kW	2	台							
<油管>											
配管用炭素鋼鋼管 撤去	SGP-黒	屋内一般 15A	15	m							
配管切断		鋼管類 保温無 15A	1	箇所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(1)	換気機器設備									
天井扇再取付			2	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(2)	換気ダクト設備									
<ダクト>											
スパイラルダクト		インサート無 150 φ 材工共	2	m							
<保温工事等>											
スパイラルダクト保温		GW 32k 隠蔽 25t 150 φ 材工共	2	m							
あと施工アンカー		材工共	1	本							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<ダクト付属品>											
深型スクエアフード	SUS	キャリ付, 指定色塗装 150 φ 材工共	3	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.換気設備	(3)	撤去工事									
<機器>											
天井扇 撤去			1	台							
天井扇 取外し			2	台							
<ダクト>											
スパイラルダクト 撤去		150 φ	4	m							
<保温工事>											
スパイラルダクト保温 撤去		GW 隠蔽 25t 150 φ	1	m2							
<ダクト付属品>											
ヘントキャップ 撤去		150 φ	4	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.自動制御設備											
<改修>											
電線管		(E63mm)隠蔽 材工共	8	m							
ケーブル		CEE2°-6C 管内 材工共	3	m							
ケーブル		CEE1.25°-2C 管内 材工共	3	m							
ケーブル		CEE2°-3C 管内 材工共	3	m							
CP-1 計装盤 再取付			1	台							
<撤去>											
電線管 撤去		(E63mm)隠蔽	60	m							
ケーブル 撤去		CVV2°-6C 管内	20	m							
ケーブル 撤去		CVV1.25°-2C 管内	20	m							
ケーブル 撤去		CVV2°-3C 管内	20	m							
CP-1 計装盤 取外し			1	台							
プルボックス 撤去		200×200×200	2	個							
小計											

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.給水設備	(1)	給水設備									
<給水管>											
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 65A 材工共	9	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 40A 材工共	51	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 20A 材工共	6	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋外架空 40A 材工共	8	m							
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 40A 材工共	59	m							
<保温工事等>											
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 65A 材工共	5	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 65A 材工共	5	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 40A 材工共	51	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 20A 材工共	6	m							
給水管保温		標準保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 40A 材工共	8	m							
あと施工アンカー		材工共	27	本							
<配管付属品>											
フレキシブルジョイント	FJ	ペローズ形 40A 材工共	3	個							
フレキシブルジョイント	FJ	ペローズ形 65A 材工共	2	個							
配管分岐		鋼管類 保温有 40A	1	箇所							
配管分岐		鋼管類 保温有 20A	1	箇所							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
配管分岐		樹脂管類 保温無 40A	1	箇所							
凍結防止ヒーター		20m 材工共	1	本							
地中埋設標		鉄製ビン 材工共	3	個							
埋設標示テープ		材工共	59	m							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 40A 材工共	1	個							
仕切弁ボックス		VC-2 材工共	1	個							
<土工事>											
根切り		機械 バックホウ0.13m3	15	m3							
山砂		材工共	6	m3							
埋戻し		機械 バックホウ0.13m3	9	m3							
建設発生土処理		場内敷ならし	6	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
5.給水設備	(2)	撤去工事									
<給水管>											
ポリ紛体ライニング鋼管 撤去	PB	屋内一般 40A	15	m							
プラグ止め		20A	1	箇所							
<保温工事>											
給水管保温 撤去		ポリスチレン 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 40A	15	m							
配管切断		鋼管類 保温有 40A	1	箇所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
6.排水設備											
耐火二層管 撤去	VP	屋内一般 40A	3	m							
配管切断		樹脂管類 保温無 40A	1	箇所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.消火設備	(1)	配管設備									
<機器>											
HB-4A 屋内消火栓箱		広範囲型2号消火栓(乾式) 材工共	4	台							
<消火管>											
配管用炭素鋼鋼管	SGP-白	屋内一般 40A 材工共	61	m							
あと施工アンカー		材工共	22	本							
<配管付属品>											
フレキシブルジョイント		FJ ヘ'ロース'形 40A 材工共	4	個							
配管分岐		鋼管類 保温無 65A	1	箇所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
7.消火設備	(2)	撤去工事									
<消火管>											
配管用炭素鋼鋼管 撤去	SGP-白	屋内一般 65A	7	m							
配管用炭素鋼鋼管 撤去	SGP-白	屋内一般 50A	3	m							
<保温工事>											
消火管保温 撤去		ポリスチレン 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 65A	7	m							
消火管保温 撤去		ポリスチレン 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 50A	3	m							
<配管付属品>											
1号消火栓ボックス 撤去			4	台							
配管切断		鋼管類 保温有 65A	2	箇所							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
8.ガス設備											
ガス設備		材工共	1	式							
形鋼振止め支持		材工共	1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
9.発生材											
発生材積込・運搬		金属くず、廃プラ、ガラス、陶磁器類	1	式							
発生材処分		金属くず、廃プラ、ガラス、陶磁器類	1	式							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	5	共用									
1.自動制御設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.給水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.排水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.自動制御設備											
電線管		(E25mm)露出 材工共	18	m							
ケーブル		EM-CEE1.25°-5C 管内 材工共	8	m							
ケーブル		EM-CEE1.25°-6C 管内 材工共	10	m							
プルボックス		材工共	1	個							
電極棒		5P 材工共	1	個							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.給水設備											
<機器>											
TW-1 受水槽	SUS	ステンレス製パネル型(保温型・ 溶接型)ポンプ室付	1	基							
PW-1 加圧給水ポンプ		ステンレス製 3台ロータリー(自動 交互同時運転)	1	台							
搬入費			1	式							
<給水管>											
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 100A	10	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	機械室・便所 50A	14	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋外架空 100A	4	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋外架空 50A	10	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋外架空 20A	3	m							
<保温工事等>											
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 50A	6	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 100A	4	m							
給水管保温		標準保温材 天井内,PS内 アルミガラス化粧筒 50A	5	m							
給水管保温		標準保温材 機械室 アルミガラス化粧原紙 100A	6	m							
給水管保温		標準保温材 機械室 アルミガラス化粧原紙 50A	3	m							
給水管保温		標準保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 100A	4	m							
給水管保温		標準保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 50A	10	m							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
給水管保温		標準保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 20A 材工共	3	m							
スリーブ費		配管工事費×10% 材工共	1	式							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
定水位調整弁		ストレート型 50A 材工共	1	個							
ライニングハタフライ弁		BV 10K 100A 材工共	2	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 50A 材工共	4	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 20A 材工共	1	個							
フレキシブルジョイント		FJ 合成ゴム製 100A 材工共	4	個							
フレキシブルジョイント		FJ 合成ゴム製 50A 材工共	4	個							
フレキシブルジョイント		FJ 合成ゴム製 20A 材工共	1	個							
ボールタップ		BT 20A 材工共	1	個							
ライニング逆止弁		CV 10K 100A 材工共	1	個							
逆止弁(管端防食コア)		CV 10K 50A 材工共	3	個							
凍結防止ヒーター		10m, 50A 材工共	1	本							
凍結防止ヒーター		6m, 100A 材工共	1	本							
凍結防止ヒーター		3m, 20A 材工共	1	本							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.排水設備											
<雑排水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋外架空 100A 材工共	7	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	屋外架空 50A 材工共	4	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋外架空 50A 材工共	1	m							
<保温工事等>											
雑排水管保温		標準保温材 屋外露出 ステンレス鋼板 50A 材工共	1	m							
形鋼振止め支持		対象配管×3% 材工共	1	式							
<配管付属品>											
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 50A 材工共	1	個							
防虫網		100A 材工共	1	個							
防虫網		50A 材工共	1	個							
凍結防止ヒーター		1m, 50A 材工共	1	本							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	6	外構									
1.給水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.排水設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.ガス設備			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4.発生材			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1.給水設備											
<給水管>											
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 50A 材工共	95	m							
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 32A 材工共	42	m							
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 25A 材工共	7	m							
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 20A 材工共	29	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 20A 材工共	13	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PD	地中配管 100A 材工共	9	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 25A 材工共	4	m							
ポリ粉体ライニング鋼管	PB	屋内一般 20A 材工共	26	m							
<保温工事>											
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 材工共	4	m							
給水管保温		標準保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 材工共	26	m							
<配管付属品>											
地中埋設標		鉄製ビーン 材工共	26	個							
埋設標示テープ		材工共	194	m							
地下型水抜栓		屋外設置 600H 25A 材工共	2	個							
地下型水抜栓		屋外設置 600H 20A 材工共	5	個							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
地下型水抜栓ボックス		VC-P 材工共	7	個							
仕切弁(管端防食コア)		GV 10K 32A 材工共	1	個							
仕切弁ボックス		VC-2 材工共	1	個							
量水器取付		貸与品 50A	2	個							
量水器ボックス		MC-2 材工共	2	個							
止水栓		50A 材工共	2	個							
逆止弁(管端防食コア)		CV 10K 50A 材工共	2	個							
逆止弁(管端防食コア)		CV 10K 20A 材工共	1	個							
電動水抜栓		屋外設置 600H 50A 材工共	3	個							
電動水抜栓ボックス		VC-3 材工共	3	個							
不凍水栓柱		13A 1.2m 材工共	1	個							
キー式水栓		F7 材工共	1	個							
弁柵		VC-2 材工共	2	個							
弁柵		VC-4 材工共	2	個							
給水引込工事・推進工法工事		材工共	1	式							
<土工事>											
根切り		機械 バックホウ0.13m3	51	m3							
山砂		材工共	21	m3							
埋戻し		機械 バックホウ0.13m3	30	m3							
建設発生土処理		場内敷ならし	21	m3							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.排水設備											
<機器>											
GT-1 グリーストラップ		ステンレス製(地中埋設用・パイ プ導入型) 材工共	1	台							
<樹類>											
インハート樹(SC-4)		MHB・(化粧蓋) 900φ×2130H 材工共	1	組							
化粧蓋			1	組							
インハート樹(SC-4)		MHB・(化粧蓋) 900φ×2030H 材工共	1	組							
化粧蓋			1	組							
インハート樹(SC-4)		MHB 900φ×1980H 材工共	1	組							
インハート樹(SC-4)		MHB 900φ×1880H 材工共	1	組							
プラスチック樹		塩ビ蓋 100φ-150φ-DR×1950H 材工共	1	組							
プラスチック樹		塩ビ蓋 100φ-150φ-90Y×620H 材工共	1	組							
プラスチック樹		塩ビ蓋 100φ-150φ-90Y×800H 材工共	1	組							
プラスチック樹		塩ビ蓋 100φ-150φ-ST×1350H 材工共	1	組							
プラスチック樹		塩ビ蓋 100φ-150φ-90Y×1150H 材工共	1	組							
プラスチック樹		塩ビ蓋 100φ-150φ-YW×950H 材工共	1	組							
プラスチック樹		塩ビ蓋 100φ-150φ-ST×750H 材工共	1	組							
プラスチック樹		塩ビ蓋 100φ-150φ-90L×600H 材工共	1	組							
樹蓋		MHA 600φ 材工共	5	組							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
化粧蓋			5	組							
<雑排水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	地中配管 150A 材工共	34	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VU	地中配管 100A 材工共	47	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 125A 材工共	3	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 100A 材工共	6	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 65A 材工共	1	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 50A 材工共	10	m							
<雨水管>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 100A 材工共	31	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 75A 材工共	29	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 50A 材工共	3	m							
<配管付属品>											
インバート改修		600×600 材工共	1	箇所							
<土工事>											
根切り		機械 バックホウ0.13m3	188	m3							
山砂		材工共	13	m3							
埋戻し		機械 バックホウ0.13m3	175	m3							
建設発生土処理		場内敷ならし	13	m3							
鋼矢板賃料		Ⅱ 型	203	m2							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
鋼矢板打込み		Ⅱ 型	203	m2							
鋼矢板引抜き		Ⅱ 型	203	m2							
<土工事>		(ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ)									
根切り		機械 ﾊﾞｯｸﾎﾂ0.13m3	4	m3							
砕石		材工共	1	m3							
捨てコンクリート		材工共	1	m3							
コンクリート		材工共	1	m3							
型枠			8	m2							
埋戻し		機械 ﾊﾞｯｸﾎﾂ0.13m3	2	m3							
建設発生土処理		場内敷ならし	1	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.ガス設備											
ガス設備			1	式							
小計											

[illegible]

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 書									
	7	部室棟解体									
1. 機器撤去			1	式							別紙内訳明細書のとおり
2.配管類撤去			1	式							別紙内訳明細書のとおり
3.発生材積込・運搬費			1	式							別紙内訳明細書のとおり
4. 発生材処分費			1	式							別紙内訳明細書のとおり
計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
		内 訳 明 細 書									
1. 機器撤去											
給湯ホィラー		130,000Kcal/h 付属品一式	1	基							
膨張タンク		密閉式15ℓ 壁掛けブラケット共	1	台							
排水槽		FRP製 容量0.5m ³ ポンプ 付属品一式	1	基							
貯油槽		490ℓ 表示板 消火器 格納 箱 付属品一式	1	台							
洋風便器		C770B 付属品一式	2	台							
和風便器		C137V 付属品一式	3	台							
小便器		U307C 付属品一式	3	台							
仕切り板		A100	1	台							
洗面器		L230S 付属品一式	2	台							
洗面器		L220DS 付属品一式	2	台							
化粧鏡		455×608	4	枚							
化粧鏡		2200×608	1	枚							
ハンドシャワー		TM701C 付属品一式	14	台							
シングルレバー混合栓		TKJ30ZKX φ13	4	台							
吐水口回転形横水栓		T200SU13 φ13	4	台							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
2.配管類撤去											
<給水設備>											
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 40A	90	m							
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 30A	2	m							
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 25A	4	m							
水道用ポリエチレン管	PP	地中配管 20A	14	m							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB	屋内一般 40A	14	m							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB	屋内一般 32A	18	m							
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	VB	屋内一般 20A	27	m							
配管保温材 ロックウール		アルミガラス化粧原紙 機械室 40	6	m							
配管保温材 ロックウール		アルミガラス化粧筒 天井内 40	8	m							
配管保温材 ロックウール		アルミガラス化粧筒 天井内 32	18	m							
配管保温材 ロックウール		アルミガラス化粧筒 天井内 20	27	m							
<排水設備>											
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 100A	33	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 75A	6	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 65A	1	m							
硬質ポリ塩化ビニル管	VP	地中配管 50A	66	m							
コンクリートインハート柵		□350×300H～310H	3	組							

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
コンクリートインハート桧		□350×360H～370H	2	組							
コンクリートインハート桧		□350×450H	1	組							
コンクリートインハート桧		□450×465H	1	組							
コンクリートインハート桧		□450×530H	1	組							
コンクリートインハート桧		□450×670H	1	組							
コンクリートインハート桧		□600×810H	1	組							
コンクリートため桧		□350×335H	1	組							
<油送設備>											
ポリエチレン被覆鋼管	PLS	地中配管 15A	40	m							
配管用炭素鋼鋼管	SGP-黒	屋外配管 15A	2	m							
<煙道設備>											
一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS	SUS200 屋内一般 溶接接合	7	m							
配管保温材 グラスウール		ステンレス鋼板	7	m							
ベントキャップ		VC φ200	1	個							
<土工事>											
根切り		バックホウ 0.13m³	107	m³							
埋戻し		バックホウ 0.13m³	107	m³							
機械運搬費			1	往復							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
3.発生材積込・運搬費											
<積込費>											
コンクリート			0.9	m3							
金属くず			9.8	m3							
廃プラ			1.4	m3							
陶磁器類			1.2	m3							
ガラス類			0.4	m3							
<運搬費>											
コンクリート			0.9	m3							
金属くず			9.8	m3							
廃プラ			1.4	m3							
陶磁器類			1.2	m3							
ガラス類			0.4	m3							
小計											

名 称	材質	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	変更数量	単位	変更単価	金額・変更金額	備 考
4. 発生材処分費											
コンクリート	リサイクル		1.2	t							
金属くず	リサイクル		0.9	t							
廃プラ			0.4	t							
陶磁器類			0.2	t							
ガラス類			0.1	t							
小計											